

## العمارة في صدرالاسلام



تاليف

الدكتوركمال الدين بَرامح



# العمادادك عبدالاسلام

تأليف الكوركالليس الح

وزارة الثفافة والإرشادالقومى ا لمويست المصرية العامتات للنأ ليف والترجمة والطباعة والنشر

## مقدمة

للعمارة الاسلامية تراث عظيم ظفرت به معظم البلدان التي حكمها المسلمون منذ فجر الاسلام حتى اليوم ، حين امتدت أطراف الدولة الاسدلامية من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي ومن جنوب ايطاليا حتى بلاد اليمن . ويحق لنا أن نلم بما بقى من آثارها وأن نحافظ على هذا التراث الخالد .

## حالة الفنون في بلاد العرب قبل الاسلام:

لم يكن فى بلاد العرب قبل الاسلام أساليب فنية أصيلة \_ وكل ما كان فيها من فنون انما نقل عن المدنيات المجاورة \_ فقد كانت هناك فى بلاد العرب الجنوبية قصور كما وجدت قصور أخرى فى بادية الشام بين الأملاك البيزنطية وبين الحجاز ونجد . وكان هناك فن نبكلى فى شمال شرقى شبه جزيرة سينا \_ وبخاصة فى مدينة البتراء وهى المدينة المنحوتة فى الصخر بين العقبة وبين معان .

وقد كشفت فى بلاد العرب الجنوبية تحف صغيرة مكونة من مسارج وتماثيل صغيرة وشواهد نذرية ويلاحظ فى هذه التحف أنها متأثرة تأثيراً كبيراً بالفن الرومانى .

### نشساة الفنون الاسلامية:

اذا أردنا أن نعرف الأسس التي قام عليها الفن الاسلامي اتجهت أنظارنا الى مصادر ثلاثة:

أولاً ـ الفنون المسيحية الشرقية . ثانياً ـ الفن الساساني في ايران والعراق . ثالثاً ـ الفن القبطي في مصر .

أما الفنون المسيحية في الشرق فقد كان مركزها في سوريا ، وتأثرت كل التأثير بأساليب الفنون الهلينية ، وقد كانت الشام عامرة بالمباني التي ترجع الى الطراز الهليني \_ فنقل عنها المسلمون بعض أساليب العمارة والزخرفة فنرى مثلاً فسيفساء المسجد الجامع في دمشق وأكثرها يرجع الى سنة ٧١٥ م . وعناصر الزخرفة فيها هلينية \_ كما أن قصر المشتى الى سنة ٧٤٠ م ) في الشام نرى أن جانبا من الزخارف المحفورة على الحجر في يسار الواجهة ، يشتمل على زخارف هلينية مما جعل بعض العلماء وعلى رأسهم ستريجو قسكى يظنون أن هذا القصر يرجع الى القرن الرابع الميلادي ، أما في اللجانب الآخر من الواجهة ففيها زخارف من الطرازين الهليني والساساني .

وعلى كل حال فقد كانت الأساليب الفنية الهلينية منتشرة فى الشرق الأدنى قبل ظهور الاسلام بقرون طويلة ، كما كانت الأساليب الفنية الايرانية منتشرة أيضاً فى تلك البقاع ـ والواقع أنه كان هناك تمازج بين هذين الفنين ( الايراني والهليني ) منذ فتح الاسكندر الشرق الأدنى في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد ـ فتسربت اليه الأساليب الفنية الهلينية فى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد ـ فتسربت اليه الأساليب الفنية الهلينية الممزوجة بأساليب الفنين الهندى والساساني .


أما فى مصر فقد كان الفن القبطى مزدهراً عندما فتر العرب وادى النيبل والفن القبطى كما نعنسرف مقتبس من الفن المسيحى المبكر. ولما حل العرب فى مصر وظلوا مدة قرن أو أكثر من

الزمان حريصين على الاشتغال بالأمور الحربية والدينية دون سواها ، تركوا الصناعة والتجارة لأهل البلاد ، وظلت الفنون والصناعات في يد أهل البلاد حتى تدرجت أساليبهم الصناعية شيئا فشيئا وأصبحت في العصر الفاطمي فنا اسلاميا الى حد كبير.

وهكذا نرى أن العرب كان لهم كل الفضل فى قيام الدين الاسلامى والدولة الاسلامية ولكن الحال لم يكن كذلك فيما يختص بالفنون فقد كان العرب بدوا ليست لهم تقاليد فنية عريقة فكان طبيعيا أن يكون نصيبهم فى قيام الفنون الاسلامية روحيا فحسب . وان كنا لا نستطيع أن نرجع اليهم فى الزخرفة أو الشكل أو الأساليب الصناعية مايعترضنا من العناصر فى الفنون الاسلامية . أما نصيبهم الروحى فصعب تحديده ولكنه يتلخص فى أنهم جمعوا شتى الأساليب الفنية القديمة وطبعوها بطابع دينهم الجديد وأنشأوا فنا اسلاميا متميزاً عن غيره من الفنون .


### العمارة الاسلامية في بداية الاسلام:

وقد كان العالب على الجماعة الاسلامية الناشئة في عصر النبى (صلعم) وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده ، البساطة وخشونة العيش والجهاد في سبيل الله \_ ولم يعرف عن العمارة في ذلك العهد سوى دار الرسول وبعض مساجد ذات جدران من اللبن وأسقف من سعف النخيل ، بسيطة في تخطيطها ، محاطة بجدران أربعة ، وقد تحاط في بعض الأحيان بخندق محفور كما هو الحال في مسجدي الكوفة والبصرة ، وكان السقف مقاماً على أعمدة مصنوعة من جذوع النخل ، أو من الأعمدة الحجرية المأخوذة من المعابد والكنائس القديمة في الأقطار التي فتحها العرب .




المدينا النبي النبي منياس الرسم (١٠٠٠ منياس الرسم (١٠٠ منياس الرسم (١٠٠٠ منياس الرسم (١٠٠٠ منياس الرسم (١٠٠٠ منياس الرسم (١٠٠ منياس الرسم (١٠٠٠ منياس الرسم (١٠٠٠ منياس الرسم (١٠٠ منياس (١٠٠ منياس الرسم (١٠٠ م


يبين بيت الرسول والغرف من ١ – ٤ حوائطها من اللبن وسقفها مكونة من زعف النخيل وعليها طبقة من الطين فى الغرف ٥ – ٩ حوائطها من البوص ( الغاب ) وسقوفها من زعف النخيل وعليها طبقة من الطين أيضا .




شكل (٢) تخطيط الحرم بالمدينة بعد الاضافات التي أدخلت عليه (عن مصلحة الآثار)



شكل (٣) تخطيط المدينة بعد الاضافات المتعاقبة . ويرى بها موقع « الحرم » ( عن مصلحة الآثار )



شكل (٤) تخطيط مدينة مكة بعد الإضافات المتعاقبة عليها. (عن مصلحة الآثار)



شكل ( ه )


## العمارة الابت لامية في العضالأموي

على أثر استيلاء الأمويين على الخلافة انتقلت عاصمة الدولة الاسلامية من المدينة والكوفة الى دمشق وكان ذلك ايذانا بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين وعاش الأمويون فى الشام وبدأوا يفكرون فى تشييد مساجد توازى فى العظمة كنائس المسيحيين كما بنوا قصورا فى بادية الشام كقصير عمرا وقصر المشتى وقصر الطوبة وبعضها كان يأوى اليها الأمراء للصيد أو حين انتشار الأمراض فى المدن والبعض الآخر كان أشبه بحصون صغيرة.


واعتمد المسلمون فى أول الأمر على صناع وفنانين من المسيحيين والسوريين الذين تتلمذوا عليهم ونشا على يد الجميع الطراز الأموى فى الفن الاسلامى - ويرجع الفضل فى انتشار أصول هذا الطراز فى حوض البحر الأبيض المتوسط كما فى شمال افريقيا والأندلس الى الحكام والقواد وأتباعهم ، حيث ظهرت دولة أموية غربية فى الأندلس ، احتفظت بأغلب الأساليب الفنية فى الطراز الأموى الشرقى كما فى مسجد قرطبة بالأندلس ومسجد القيروان فى تونس .

# قبــة الصخرة: ببيت المقدس: ٢٧ هـ ـ ( ١٩١ ـ ٢٩٩ م )


تعتبر قبة الصخرة من أهم وأبدع آثار الأمويين كما أنها أقدم أثر اسلامي في تاريخ العمارة الاسلامية ـ وقد شيدها عبد الملك




منظور لقبة الصخرة بيت المقدس ٢٢ هـ ( ١٩١/ ٢٩ م ) شكل (٦) ( عن كريزول )




شكل (٧) المسقط الأفقى لقبة الصخرة (عن كريزول)




شكل ( ٨ ) قطاع رأسى فى قبة الصخرة ( عن كريزول )



شكل ( ٩ ) قبة الصخرة ـ زخرفة من البرونز على احدى الروابط الخشبية ( الشمالية الغربية ) ـ ( عن كريزول )



( شكل ١٠ ) قبة الصخرة ـ زخرفة من البرونز على احدى الروابط الخشبية بالمنطقة المثمنة ـ في الجهة الجنوبية ( عن كريزول )



شكل (١١) قبة الصخرة – الفسيفساء على احدى الدعامات الرئيسية للقبـة – الدعامة الشمالية الغربية (عن كريزول)

ابن مروان سنة ٧٦ هـ ( ٦٩١ – ٩٢ م ) ـ لتكون مشهــداً يحج اليــه المسلمون بدلا من مكة التى كان بهــا منافســة عبد الله بن الزبير . كما أقيمت أيضاً لتنافس كنيسة المسيحيين الكبيرة .

وقبة الصخرة كان يطلق عليها فى بعض الأحيان اسم جامع عمر ركان عمر بن الخطاب كان قد أقام فى موضعها مصلى من الخشب، ثم شيد على أنقاضه عبد الملك بن مروان البناء الحالى ، وهى تقع فى وسط هضبة صخرية واسعة تسمى « الحرم الشريف » ويقع على امتداد محورها الرئيسى المسجد الأقصى .

وقد وضع تصميم هذا الأثر «كمشهد» ليلائم الطواف حول الصخرة المقدسة التى كان الحجاج يعتقدون أن النبى صعد عندها الى الساء ـ وقد كانت هذه الصخرة مقدسة قبل ذلك عند المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء ، وتبلغ أبعادها ٥٩ قدما طولا ، والمسيحيين واليهود على السواء ، وتبلغ أبعادها ٥٩ قدما طولا ، متوقولة عن القبة الموجودة في كنيسة القيامة التى تكاد تساويها في الحجم منقولة عن القبة الموجودة في كنيسة القيامة التى تكاد تساويها في الحجم والتى تقع على مقربة منها ـ وقطر القبة ٤٤ر٠٠ متراً وهي مقامة على قاعدة مستديرة مكونة من أربعة دعائم كبيرة ، بين كل دعامة وأخرى ثلاثة أعمدة وكلها تحمل ستة عشر عقداً مدبباً.

ويعلو القبة رقبة أسطوانية بها ١٦ نافذة \_ وهذه الرقبة تحمل القبة المستديرة العلوية وقطاعها الخارجي نصف دائري \_ كما يحيط بالمنطقة الوسطى الدائرية مثمن مكون من غانية دعائم موجودة في أركانه وبين كل دعامتين يوجد عمودان يكونان ثلاثة عقود وتكون في مجموعها أربعة وعشرين عقداً \_ أما المثمن الخدارجي فبه أربعة مداخل محورية يتقدم كل منها سقيفة على أعمدة . وتوجد داخل هذا الأثر كتابة تاريخية

بالخط الكوفى المذهب يبلغ طولها نحو ٢٤٠ متراً ، وهى موضوعة على أرضية زرقاء داكنة من الزخارف الفسيفسائية التى تحلى الجزء العلوى من التثمينة الداخلية . وقوام هذه الكتابة آيات قرآنية كما تضم أيضاً عبارة تشير الى تاريخ هذا البناء \_ ونصها :

« بنى هذه القبة عبد الله الامام المائمون أمير المؤمنين فى سنة اثنتين وسبعين » ولكن اسم الخليفة المائمون وألقابه مكتوبة بخط ضيق يخالف الخط المستعمل فى سائر أجزاء الكتابة في فضلاً عن أن سنة ٢٧ هدلا تقع فى حكم المائمون بل فى سنى حكم عبد الملك بن مروان وهو الذى ينسب اليه تشييد هذا الأثر ، ويتضح من ذلك أن تغييراً حدث فى هذه الكتابة فى عهد المائمون ولكن الصانع فاته أن يغير التاريخ بعد أن غير الاسم .

وتخطيط قبة الصخرة وتصميمها على شكل المشمن كان ملائماً كل الملاءمة ليحيط بالصخرة المقدسة فى الحرم الشريف . والعناصر الفنية فيها تدل على تأثر العمارة فى فجر الاسلام بالأساليب الفنية التى كانت سائدة فى سوريا وبيزنطة والدولة الرومانية . وقد كان سطح البناء من الخارج مغطى بزخارف الفسيفساء ولكن لم يبق منها شىء ـ أما داخله فلا يزال بعضه مغطى بهذه الزخارف النفيسة ولاسيما الواجهة الداخلية للبواكى الدائرية الوسطى ، وألوان هذه الفسيفساء هى الأخضر بدرجاته المختلفة ثم الأزرق والذهبى وبعض درجات الأبيض والأسود والبنفسجى والأحمر والفضى والرمادى ، كما يلاحظ أن المكعبات الصغيرة المستخدمة ليست متحدة الأحجام وهى موضوعة كلها وضعا أفقيا ومثبتة الا ماكان منها ذهبيا أو فضى اللون فانه موضوع عيل بحيث يعكس الضوء للمشاهد . وأهم الموضوعات الزخرفية التى تشاهد داخل قبة الصخرةهي الفروع النباتية وبعضها لولبى الشكل وأهمها يخرج من أوانى قبة الصخرة هى الفروع النباتية وبعضها لولبى الشكل وأهمها يخرج من أوانى

ذات الشكل الاغريقى وأحيانا نجد بين كل فرعين خارجين من اناءين زخرفة قوامها شكل شمعدانى من الزهور والنباتات تعلوها زخرفة مجنحة ، كما توجد رسوم أشجار بعضها طبيعية والأخرى محورة عن الطبيعة وأهم هذه الأشجار النخيل والزيتون واللوز ، كما تشاهد أيضا رسوم أوراق الأشجار وبعضها على شكل قلب وبعضها رسوم لبعض الفواكه ، ويلاحظ أن سطح الورقة مكون من لونين غامق وفاتح ، والفواكه تمثل العنب والرمان .

وفى بعض رسوم الفسيفساء نرى رسماً للنجوم والأهلة ، والهلال كان يستخدم فى ايران فى بعض الرسوم ثم اتخدته بيزنطة واستعملته فى زخرفة بعض مبانيها وبعد ذلك اتخذه المسلمون شارة دينية كما فى تركيا ومصر . وعلى أى حال فان فسيفساء قبة الصخرة تحفظ لنا أبدع أنواع الزخارف التى تنسب لعصر الخيلافة الأموية مما لا نجده الافى الزخارف الحجرية بقصر المشتى وفى الفسيفساء الموجودة بالجامع الأموى بدمشق .

والقبة الأصلية كانت مصنوعة من الخشب وتغطيتها صفائح من الرصاص وفوقها ألواح من النحاس البراق ، ولهذه القبة وصف رائع للمقدسي وقد سقطت في سنة ٧٠٤ هـ ، أما القبة قبل الاصلاح الأخير الذي يقوم به بعشة من المهندسين العرب فتاريخها يرجع الى سنة ١٤٣ هـ . والقبة كانت مكونة من طبقتين ، وهي كذلك قبل الأصلاح الأخير ، ومهندس هذا الأثر غير معروف الاسم ويوجد تحت الصخرة محراب أملس غير مجوف ينسب للخليفة عبد الملك بن مروان كما يوجد محراب آخر يعرف باسم قبلة الأنبياء ، والعقود الداخلية تربطها روابط خشبية ، وحوائط المثمن الخارجي مقسمة الى تجويفات رأسية معقودة ، بكل ضلع سبع منها والخمس الوسطى بها نوافذ في أعلاها .


#### المسجد الأموى بدهشق:

( NN - 79 a ) ( V+V - 31V g)


يعتبر المسجد الأموى بدمشق من أهم العمائر التى تنسب الى الأمويين ، فقد شيدوه الخليفة الوليد بن عبد الملك بين عامى ٨٨ ، ٨٩ هـ ويقوم هذا المسجد فوق بقعة مقدسة أصلها معبد وثنى ثم أقام عليه المسيحيون كنيسة القديس يوحنا وعلى أنقاضها شيد هذا المسجد . والمسجد الأموى مستطيل التخطيط وله ثلاثة مداخل محورية كما توجد في أركانه أربعة أبراج ، تعتبر الماذن الأولى في الاسلام ، ولا تزال احداها باقية وهي الموجودة في الركن الجنوبي الغربي للمسجد .

ويتوسط المسجد صحن مكشوف مستطيل التخطيط تحيطه أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الذي يتكون من ثلاث بلاطات مغطاة بشلائة جالونات تجرى موازية لحائط القبلة ـ ويحمل السقف بائكات محمولة على أعمدة رخامية ومكونة من صفين من العقود . وهناك بلاطة معترضة تتجه من الصحن الى محراب المسجد عموديا على حائط القبلة وتعرف بالمجاز وسسقفها أعلى من باقى سقف رواق القبلة وهى مغطاة بجمالون تتوسطه قبة حجرية أضيفت الى المسجد في عصر متأخر . وتحيط بالصحن أروقة أخرى تحملها عقود محمولة على دعائم وأعمدة ونظامها : عمودان يليهما دعامة بالتبادل . وقد سقطت بعض هذه الأعمدة واستبدلت بدعائم . ويعلو العقود التي تحيط بالصحن صف من النوافذ موضوعة بحيث تقع كل نافذتين منها فوق كل عقد من العقود السفلية .


وقد كان المسجد في وقت من الأوقات مفروشة بالرخام وكانت محدرانه مغطاة بلوحات من الرخام أيضاً الى ارتفاع قامة الانسان وفوق هذه اللوحات توجد زخارف من الفسيفساء الملونة والمذهبة ولايزال



شكل (١٢) المستجد الأموى بدمشق ــ واجهة رواق القبلة (عن كريزول)



شكل (١٣) التخطيط الأفقى للمسجد الأموى بدمشق (عن كريزول)



شكل (١٤) المسجد الأموى بدمشق ــ المئذنة الجنوبية الغربية (عن كريزول)

جزء كبير منها باقيا فى الرواق الغربى ـ وفى المسجد بضع نوافذ من الرخام بها أقدم نماذج من الزخارف الهندسية فى الاسلام ويظهر فيها تأثير الفن الاغريقى الرومانى.

ومما يؤسف له أن النيران دمرت أجزاء كشيرة من الفسيفساء الموجودة بالمسجد الأموى وذلك فى نهاية القرن الحادى عشر وفى بداية القرن الخامس عشر وفى نهاية القرن التاسع عشر ولم تترك الا جزءاً بسيطا من هذه الفسيفساء . وقد أتيح للأستاذ دى لورى مدير المعهد الفرنسي فى دمشق الكشف عن أجزاء كبيرة من هذه الفسيفساء وذلك فى سنة ١٩٢٧ – وأهم ما كشف عنه تلك الأجزاء المعروفة الآن ومنها فى سنة ١٩٢٧ – وأهم ما كشف عنه تلك الأجزاء المعروفة الآن ومنها خنء ينسب الى نهر بردى فى دمشق – وفى هذا الجزء يرى رسم نهر على ضفته أشجار ونباتات وبيوت بعضها كبير مكون من طابقين أو أكثر بكما يرى على النهر قنطره – والى جانب ذلك توجد هناك زخارف من الفسيفساء تمثل فروعا نباتية من الأكنتس لاتختلف كثيراً عن التى فى قبة الصخرة ولكنها دونها فى دقة الصناعة .

وقليل من الفسيفساء الموجودة فى الجامع الأموى تنسب الى عصر الوليد بن عبد الملك بينما الآخر يرجع الى عهد الاصلاح الذى قام به السلطان ملك شاه السلجوقى فى نهاية القرن الحادى عشر أو الى اصلاحات متأخرة عن ذلك . ويرجح أن الفنانين الذين قاموا بصناعة الفسيفساء فى عهد الوليد كانوا فنانين سوريين ورعا عاونهم فنانون آخرون كانوا مساعدين لهم ولم يقوموا بالدور المهم . وتعتبر الأبراج الأربعة الموجودة فى أركان المسجد ، الماتذن الأولى فى الاسلام وكان لها أكبر الأثر فى تصميم الماتذن التى شوهدت بعد ذلك فى أغلب المساجد فى شال افريقية والأندلس ، كما كان لتصميم المسجد الأموى أكبر الأثر فى تصميم المسجد قرطبة الكبير وغيره من مساجد بلاد المغرب .


## قصسير عورا في بادية الشسام:

من أهم الأبنية التي تنسب الى الأمويين قصور بناها الخلفاء في بادية الشام كقصير عمرا وحمام الصرخ وقصر المشتى وقصر الطوبة \_ وهذه القصور كان يلجأ اليها الأمراء حين تنتشر الأمراض في المدن كما كان يذهب اليها الأمويون للصيد ، وكان الجزء المهم في بعض تلك القصور حماما كما في قصير عمرا وحمام الصرخ \_ وكان البعض الآخر يشبه الحصون الصغيرة .

ويقع قصير عمرا على بعد نحو خمسين ميلاً شرقى عمان \_ ويرجع الفضل فى الكشف عنه الى البعثة العلمية التى كان يرأسها الأستاذ ألوا موزيل ، والتى أتيح لها أن تكشف عن هذا البناء لعلماء الآثار سنة ١٨٩٨ \_ كما صورت هذه البعثة النقوش الجميلة والصور التى كانت تحلى جدران هذا البناء الذى دب التلف الى معظمها .

ويتكون هذا القصر من قسمين رئيسيين هما قاعة الاستقبال والحمام الساخن . أما قاعة الاستقبال فهى مستطيلة التخطيط ويغطيها ثلاث أقبية نصف أسطوانية يفصلها عن بعضها عقدان عرضيان \_ وهذه الطريقة التى نجد فيها العقود العرضية تحمل الأقبية الطولية \_ طريقة ساسانية أخذها العرب عن ايران فشوهدت في طاق ايوان بالكرخ كما وجدت واستعملت بعد ذلك في جهات كثيرة كما في طاقات مداخل مدينة «بغداد» التي شيدها أبو جعفر المنصور وفي بعض غرف قصر الأخيضر العباسي .

وفى نهاية القبو الأوسط لقاعة الاستقبال ، على محور مدخل قصير عمرا توجد حنية العرش وهي مغطاة بقبو نصف اسطواني أقل ارتفاعاً من سقف أقبية قاعة الاستقبال ـ ويحلى صور الحنية صورة الخليفة وهو جالس على عرشه ـ وتكتنف الحنية من جهتيها غرفتان لخلع الملابس



شكل ( ١٥ ) خريطة لشرق الأردن وبها مواقع القصور الأموية فى البادية ( عن كريزول )






Fig. 313. Quear Amra: Plan. Scale t: 200. (From Jaussen and Savignac, of. cit.).


شكل (١٦). المسقط الأفقى لقصير عمرا



شكل (١٧) منظر قاعة الاستقبال وحنية العرش بقصير عمرا من الجهة الخلفية



شكل ( ١٨ ) دائرة الفلك في قبة الغرفة الساخنة بقصير عمرا



شكل (١٩) صور داخل قصير عمرا . أما الصورة فى الركن الأسفل الى اليسار فتمثل حمام الصرخ

لیس بها نوافذ ویغطی کل منهما قبو نصف اسطوانی بنتهی بسطح نصف کروی .

ويقع الحمام الساخن الى يسار قاعة الاستقبال ويشمل ثلاث غرف رئيسية هي على الترتيب: الغرفة الباردة ويدخل اليها من قاعة الاستقبال ويغطيها قبو نصف اسطواني محوره عمودي على محور قاعة الاستقبال ويليها الغرفة الدافئة وهي مغطاة بقبو متقاطع ومنها الى الغرفة الساخنة وهي مغطاة بقبة نصف كروية محمولة على أربعة مثلثات كروية. والبناء مبنى من الحجر الجيري الأحمر والأقبية تغشيها طبقة سميكة من الملاط ممنى من الحجر الجيري الأحمر والأقبية تغشيها طبقة سميكة من الملاط كما كانت تغشى الأرضية بلاطات من الرخام يجرى بأسفلها مواسير البخار الساخن كما كان الحال في حمامات كراكلاً بروما .

ولعل شهرة قصير عمرا ترجع الى وجود الصور الحائطية فى مشل هذا الوقت المبكر من الاسلام وكراهية التصوير عامة عند المسلمين . أما حكم الاسلام فى التصوير فان رجال الحديث ينسبون الى النبى عليه السلام عدة أحاديث تحرم تصوير المخلوقات الحية أو عمل تمائيل لها . والحق أنها لاتمثل الا الرأى السائد بين رجال الدين فى بداية القرن الثالث الهجرى الذى اشتغل فيه العلماء بجمع الحديث . والواقع أن النبى ومن أتى بعده من الخلفاء الراشدين ثم المتمسكين بالدين من الأمويين والعباسيين نهوا عن تصوير الكائنات الحية ليحموا المسلمين من الأصنام والتماثيل والصور التى قد تنسيهم الخالق عز وجل أو تدعوهم لعبادتها وللاساء بعد عهد العرب بالوثنية وزال خطرها أفتى العلماء بعدم تعارض ولتصوير بتعاليم الدين الحنيف .

ويحلى جدران قصير عمرا وأقبيته من الداخل صـور ملونة من النوع المعـروف باسم « الفريسكو » ـ ذات الألوان المختلفة كالبنى

الغامق والفاتح والأزرق الفاتح والجنزارى والأصفر المعتم. وتضم هذه النقوش الحائطية رسوم راقصات ونساء شبه عاريات ورسوم صيد واستحمام ورسوما رمزية لآلهة الشعر والفلسفة والنصر والتاريخ والحب عند الاغريق. كما تشمل أيضا رسوما تمثل مراحل العمر المختلفة وهي الفتوة والرجولة والكهولة ، مرسومة داخل مناطق مربعة أو معينة ، ورسما لقبة السماء أو دائرة الفلك وبعض النجوم مع رسم البروج المختلفة ورسوم طيور وحيوانات وزخارف نباتية .

وأهم نقوش قصير عمرا نقشان أولهما رسم الخليفة وهو جالس على عرشه فى صدر حنية العرش ويحف به شخصان وفوقه مظلة محمولة على عمودين حلزونيين و كانت توجد على عقد المظلة كتابة كوفية تطرق التلف اليها . والنقش الثانى لصورة مشهورة تعرف باسم صورة أعداء الاسلام وأهميتها ترجع الى تأريخ قصير عمرا وقوام هذه الصورة ستة أشخاص مرسومين فى صفين ويلبسون ملابس فاخرة ، وفوق رؤوس أربعة منهم كتابة بالعربية والاغريقية لاتزال باقية . وهؤلاء الأشخاص هم من اليسار الى اليمين قيصر (فى الصف الأول) والثانى رودريق (فى الصف الخلفى) وهو آخر ملوك القوط فى أسبانيا وقد قتله العرب سنة ٩٦ هر (١١٧ م) فى معركة شريش والثالث (فى الصف الأول) فوقه كلمة كسرى (فهو ملك الفرس) والرابع (فى الصف الخلفى)

وقد رجح فان برشم أن الأشخاص المرسومين فى الصف الأمامى هم ملوك امبراطوريات كبيرة فى حين أن المرسومين فى الصف الخلفى هم ملوك دول صغيرة ـ كما يقابل ترتيبهم مواقع بلادهم الجغرافى من الغرب الى الشرق واستنتج من ذلك أن الشخص الخامس ( وهو فى الصف الأمامى ) ربما كان أمبراطور الصين وأن الشخص السادس أحد أمراء

الترك. كما استنتج قان برشم أن المرسومين فى الصورة هم أعداء الاسلام عامة وأعداء الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك خاصة فرجح تاريخ بناء قصير عمرا ما بين ( ٧١١ – ٧١٥ م ) .

وتمتاز قبة الغرفة الساخنة بزخرفتها من الداخل برسوم دائرة الفلك ورسوم الدب الأكبر والتنين وغيرهما وهذه الرسوم من الفريسكو أيضا ويلاحظ رسم دائرة الفلك قبل ذلك فى معبد دندره . وقد اشتهر قصير عمرا بما فيه من نقوش آدمية على الأسقف والجدران بألوان زاهية وأساليب فنية هلينية وبيزنطية متأثرة فى بعض نواحيها بالأساليب الايرانية الىجانب العناصر الشرقية المسيحية . التى امتاز بها هذا العصر ـ كما يلاحظ أن الذين قاموا برسم هذه الصور كانوا يعرفون العربية أكثر من الاغريقية ، ولكنهم لا يتقنونها جيداً مما يرجح أنهم كانوا اما سوريين أو آراميين .

## حمام الصرخ:

وقد كشف بتلر سنة ١٩٠٥ حمام الصرخ ويقع على بعد ثلاثة أميال جنوب شرقى قصير الحلابات وقد زاره الأستاذ كريزول بصحبة فنسنت في سنة ١٩٢٦ ــ والى الأخير يرجع الفضل في رسمه .

ويشبه همام الصرخ فى تخطيطه قصير عمرا الى حد كبير فهو مكون من قسمين رئيسيين أيضاً هما قاعة الاستقبال والحمام ـ الا أنه يختلف عن قصير عمرا فى تدبب عقوده وأقبيته ـ وفى طريقة الدخول الى الغرفة الباردة للحمام فى كليهما . فبينما نتجه يسارا فى قصير عمرا ـ فاننا نتجه الى اليمين فى ممام الصرخ . وتمتاز القبة فى الغرفة الساخنة بحمام الصرخ بأنها مضلعة من المداخل وكانت مغطاة بطبقة من الملاط ومغشاة بكسر الخزف ـ كما يذكر بتلر أنها كانت مغشاة أصلا الحصى . وبناء حمام الصرخ من الحجر ذى المداميك المنتظمة ويرجع تاريخه ما بين ( ٧٢٥ ـ الصرخ من الحجر ذى المداميك المنتظمة ويرجع تاريخه ما بين ( ٧٢٥ ـ ٧٣٠ م) لما بينه وبين قصير عمرا من شبه كبير .






Fig. 319. Hammam aş-Şarakı: Plan. Scale 1:200.


شكل ( ٢٠) المسقط الأفقى لحمام الصرخ ( عن قنسنت )



SECTION AB RESTORED.



SECTION CD.



SECTION EF.





Fig. 310. Hamidh af-Sarakh : Senione. Scale : 1100.

شكل ( ٢١ ) قطاعات رأسية بحمام الصرخ ( عن قنسنت ) ينسب بناء هذا القصر للخليفة الأموى « الوليد الثانى » ب ويقع على بعد عشرين ميلاً جنوب شرقى عمان بعلى عاصمة شرق الأردن وقد كان للأستاذ لايارد فضل الكشف عنه فى عام ١٨٤٠ وقام ببحث ودراسته الأستاذ شولز وقد جنى غرات أفكارهم بعد ذلك كثير من علماء الآثار أمثال : الأستاذ كريزول وترسترم ورولنش وديلافوى وموزيل ولامنس وغيرهم .


وقصر المشتى قصر صحراوى غير تام البناء وفى حالة مهدمة وقد نقلت أهم الأجزاء من الزخارف المحفورة فى الحجر الجيرى فى الواجهة الجنوبية الى برلين مهداة من السلطان عبد الحميد الى القيصر غليدوم الثانى . وقد وضعت فى متحف القيصر فردريك ببرلين منذ سنة ١٩٠٣ .

والقصر مستطيل التخطيط ومساحته من الداخل حوالي ١٤٤ متراً مربعاً وحائطه الحسارجي تكتنفه أبراج نصف دائرية ويتوسط المدخل واجهته الجنوبية \_ كما أن القصر مقسم من الداخل الى ثلاثة أقسام رئيسية تتجه من الشمال الى الجنوب \_ وعرض الجزء الأوسط ٥٠ متراً وكل من الجانبين ٤٢ متراً \_ والمباني الداخلية مبنية بالطوب وترتكز على قاعدة من الحجر مكونة من أربعة مداميك أفقية . وسمك الحائط الداخلي وحرر متراً وقطر الأبراج ٥٠ره متراً وتبتعد ١٩ متراً عن بعضها .


والمدخل يكتنفه برجان على شكل نصفى مثمنين ويتكون شكل الواجهة الجنوبية من عدة مثلثات معتدلة ومقلوبة بحيث تظهر فى مجموعها على شكل خط منكسر لل وفي وسط كل مثلث وردة وبأسفلها فى المثلثات المعتدلة موضوعات زخرفية متنوعة بعضها عثل حيوانين متقابلين يفصلهما



شكل ( ٢٢ ) المسقط الأفقى لقصر المشتى



شكل ( ٢٣ ) برج المدخل الأيسر بقيس المشتى




شكل ( ٢٤ ) واجهة قصر المشتى الى يسار المدخل

اناء \_ والأرضية مكونة من زخارف نباتية جميلة محفورة على الحجر \_ ويلى المدخل ردهة توصل الى فناء مربع التخطيط مساحته ١٤ متراً مربعاً \_ ويكتنف ردهة المدخل من جهتيها حجرات مكونة من طابقين كما توجد الى عين المدخل غرفة مستطيلة فى حائطها الجنوبي محراب أو تجويف عبارة عن حنية داخلة فى الحائط مما يدل على أن تلك القاعة كانت تمشل « مسجد القصر » .

ويلى الفناء الأول فناء كبير مساحته ٥٥ متراً مربعاً يليه القسم الملكى للقصر ويتكون من قاعة مقسمة الى ثلاث بلاطات على طراز البازليكا وتنتهى بقاعة العرش المكونة من ثلاث حنيات نصف دائرية التخطيط. ويكتنفها من جهتيها «بيوت» مكونة من زوجين من الغرف ومسقوفة بأقبية ويفصلها فناء \_ وهناك توجد أربع مجموعات من هذه البيوت حول قاعة العرش في قصر المشتى. ونظام البيت كما كان متبعا في سوريا قبل الاسلام من حيث نظام الغرف ووضعها بالنسبة للفناء \_ ويلاحظ أن الأبواب تتوسط الجدران التي تفتح على الفناء المتوسط وأقبية الغرف مكونة من طوبة ونصف ومبنية بدون عبوات كما هو الحال في بناء الأقبية في الشرق \_ والطوب مربع الشكل ، والعقود مدببة ووجه العقد ظاهر فيه شكل الطوب بحيث يظهر مسطحه المربع ، وتوجد دورات للمياه في بعض الأبراج المتصلة بالحائط الحارجي .


ونظام البيت فى قصر الطوبة يتبع نظامه فى قصر المشتى ويقع قصر الطوبة فى وادى غداف على بعد ستين ميلا جنوب شرقى عمان وينسب بناؤه أيضا الى الخليفة الأموى « الوليد الثانى » .

ويعتبر تخطيط قاعة العرش فى قصر المشتى تخطيطاً جديداً ويظهر الأول مرة فى سوريا فى هـذا القصر ، ويتبع نظام الغرف فى بيوت قصر المشتى النظام البابلى وهو النظام الذى اتبع فى سوريا قبل بناء قصر المشتى فقد وجد قبل ذلك فى «قسطل» على بعد أربعة أميال الى الغرب



F10, 461, QAIR AT-TURA: Plan. Scale 1: 500. (After Jaussen and Savignac, with alight modifications.)

شكل (٢٥) المسقط الأفقى لقصر الطوبة



شكل (٢٦) قصر الطوبة ــ زخارف وأشكال الغرف الداخلية المغطاة بأقبية

من قصر المشتى ـ كما وجد مثل هذا النظام فى الطابق العلوى من قصر الحستى يرجح الأستاذ كريزول أن تاريخ بنائه يرجع الى ما قبل الاسلام.

أما الأصل فى تخيط القاعة على شكل ثلاث حنيات نصف دائرية فقد شوهد قديماً فى الحمامات الرومانية فى تونس فى « تلبتة » ثم وجدت بعد ذلك فى الغرفة الساخنة فى الحمامات الرومانية فى « كبيسيّة » بالجزائر ثم فى روما بعد ذلك فى عدة أماكن \_ أما فى الشرق فقد وجدت فى سوريا بكنيسة يوحنا البطريرك ( ٠٥٠ \_ ٢٠٠ م ) ببيت المقدس . كما وجدت أيضاً عدة أمثلة فى شمال افريقية بنيت فى النصف الثانى من القرن الخامس الميلادى وذلك فى تبيسيّة وغيرها .

وقد استعمل هذا التخطيط لأول مرة كقاعة للعرش فى أحد القصور فى مدينة « بصرى » \_ ويرجح الأستاذ بتلر أن تاريخ بناء هذه القاعة يوافق تاريخ بناء كنيسة بصرى أى ما بين ١٢٥ - ١٣٥ م ثم وجدت أيضاً فى قصر بن وردان سنة ٥٦٤ م .

وقد كان انشاء تخطيط قاعة العرش على شكل ثلاث حنيات نصف دائرية تتقدمها قاعة على شكل البازليكا لأول مرة فى مصر فى مدينة «سوهاج» فى الدير الأبيض والدير الأحمر ( ٤٤٠ م) مما كان له أثره فى تخطيط قاعة العرش بقصر المشتى .

أما زخارف واجهة قصر المشتى ـ فهناك عدة عناصر وتأثيرات بيزنطية وهلينية وساسانية تلاحظ بوضوح فى الزخارف النباتية والحيوانية ، وبعض تلك الزخارف النباتية تشبه الزخارف القبطية التى وجدت على بعض التحف فى مصر ـ وقصارى القول فان قصر المشتى حافل بالزخارف الحائطية المحفورة على الحجر الجيرى والتى تعتبر بحق من أهم الأمثلة لتلك الصناعة فى العصر الأموى .

### العارة الابت لاميذ في العض العباسي

#### ەقسەة:

استمر حكم هشام بن عبد الملك فى عهد الدولة الأموية تسعة عشر عامآ وتوفى عام ( ١٢٥ هـ - ٧٤٣ م ) ، وقد خلفه الوليد الثانى الذى ينسب اليه القصران الأمويان: قصر المشتى وقصر الطوبة وهما أثران مهمان من ناحية العمارة الاسلامية - ثم خلفه يزيد الثالث ثم الخليفة مروان الثانى الذى كان عهده عهد اضطراب وقلق واتخذ حران مقدا له .

وفى سنة ٧٤٧م أمر « ابراهيم » رأس البيت العباسى فعهد الى البي مسلم برفع العلم الأسود شعار الدولة العباسية الجديدة \_ وقد حاول مروان القبض على ابراهيم الذى توفى فى السجن بعد ذلك بمدة قصيرة \_ وفى أثناء تقدم قحطبة قائد أبى مسلم نحو الكوفة ظهر أبو العباس شقيق ابراهيم ونادى به أتباعه خليفة جديداً \_ وقد هزم مروان بعد ذلك فى موقعة الزاب فى سنة ( ١٣٢ هـ \_ ٥٠٧ م ) \_ ثم فر هاربا نحو الموصل فحران ثم حمص ودمشق وفلسطين حتى وصل الى مصر حيث الموصل فحران ثم حمص ودمشق وفلسطين حتى وصل الى مصر حيث المؤلل كنيسة فى بوصير بالفيوم وهناله اعتقل وأعدم فى يوليو.

وفى دمشيق فى سنة ( ١٣٢ هـ – ٧٥٠ م ) نودى بأبى العباس أول. خليفة ومؤسساً للدولة العباسية ، ولما كانت دمشيق مقرآ لحكم الأمويين.

فقد نقل أبو العباس مقر الحكم الى الكوفة – وقد عرف أبو العباس بالسفاح – وفى هذه الأثناء فر عبد الرحمن الى الأندلس وأسس هناك المارة قرطبة – وقد اتخذ السفاح قصر ابن هبيرة مقراً له وقد عنى ببنائه يزيد بن عمر بن هبيرة ويقع بين الكوفة وبغداد ثم زاد فى مساحته وأطلق عليه اسم « الهاشمية » .

وقد خلف السفاح أبو جعفر المنصور فولى الخلافة فى سنة ( ١٣٦ هـ ـ ٧٥٤ م ) وفى أول الأمر اتخذ الهاشمية بالكوفة مقرآ لحكمه وهى تقع بين الكوفة والحيرة \_ ثم أخذ فى البحث عن موقع جديد لبناء عاصمة العباسيين الجديدة \_ وبعد جهد طويل استقر بهم الأمر على اختيار موقع مدينة بغداد لبناء العاصمة الجديدة \_ ويشبه اختيار موقع تلك العاصمة اختيار « ادريس » لمدينة « فاس » فى شمال افريقية وذلك فى سنة ( ١٩٠ ـ ١٩١ هـ ) \_ ( ١٩٠ ـ ١٩٠ م ) .


وقد أشاد كثير من المؤرخين في حسن اختيار موقع مدينة بغداد كالمقدسي الذي أشاد بحسن جوها صيفا وشتاء وأيضاً « نولديكيه» الذي ذكر أن مدينة بغداد أصبحت مدينة عالمية ولم يزاحمها في الأهمية ولم ينافسها سوى مدينة القسطنطينية حيث كانت التالية لها في العواصم الكبرى. وقد أنشأ صالح بن على أول حاكم عباسي في مصر ( ١٣٣ هـ ١٥٧ م) مدينة العسكر شمال الفطاط بالقرب من جبل يشكر كما أنشأ أيضاً قصراً جديداً للامارة لأن القصر الذهبي الذي كان قد أنشاء عبد العزيز أصابه الحريق على يد مروان أثناء فراره واستمر هذا القصر الجديد مسكناً رسمياً وداراً للامارة لحكام مصر حتى عهد أحمد بن طولون حيث بني قصر الميدان ( ٢٥٧ هـ - ١٧٨ م ) . وفي (١٣٢ – ١٣٨ هـ) – حيث بني قصر الميدان ( ٢٥٠ هـ – ١٧٨ م ) . وفي (١٣٦ – ١٣٨ هـ) – وكانت على شكل مربع يتوسطه غرفة مربعة تعلوها قبة ارتفاعها ٥٥ ذراعا

وهذه الغرفة تفتح على أربعة ايوانات (مغطاة بأقبية) ، مساحة كل منها ومنها يخرج الانسان الى فناء مكشوف مربع الشكل ويذكر الاصطخرى أن دار امارة أبى مسلم كانت خلف المسجد أى ملاصقة لحائط القبلة وقد اتبعت نفس الطريقة فى وضع دارة الامارة خلف المسجد فى مسجد أبى جعفر المنصور ببغداد بعد عشر سنوات ويلاحظ أن تصميم دار أبى مسلم كان له تأثيره على ما جاء بعده من عمائر اسلامية والتى شيدت فى العصر العباسى وذلك فى مجموعة الغرف المكونة لقاعتى العرش فى كل من قصر الخليفة المعتصم بسامرا (الجوسق الخاقانى) وكذا قصر بلكواره الا أنه يوجد تعديل بسيط فى تصميم الايوانات فى قصر المعتصم بسامرا فقد صممت كل منها على طراز البازليكا .


ويرجع الفضل فى وصف مدينة بغداد الى المؤرخين اليعقوبى والخطيب وجده الأمير محمد والخطيب وجده الأول هو جعفر بن وهب سكرتير الأمير محمد بن صالح بن الخليفة المامون وكان وصفه لمدينة بغداد وصفا لتاريخ ماسبقه بنحو مائة وثلاثين عاماً وقد كتبه فى حوالى سنة ١٩٨م م وأما المؤرخ الخطيب فهو أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادى وقد ولد فى سنة ٢٩٢ هـ (١٠٠١م) وتوفى سنة ٣٦٤ هـ (١٠٠١م).

#### تأسيس مدينسة بغداد :


وقد وقع اختيار مكان تأسيس مدينة بغداد فى ٥ من ربيع الشانى سنة ١٤٤ هـ الموافق ١٣ من يوليو سنة ٧٦١ م وذكر اليعقوبى أن عدد العمال الذين عملوا فى بناء المدينة كان مائة ألف عامل كما اشترط فى تصميمها خمس من المهندسين هم عبد الله بن محرز وحجاج بن عرطاط الذى عهد اليه بتخطيط المدينة وعمران بن الوداح وشهاب بن كثير وبشر بن ميمون وقد ذكر البلاذرى عن الأخير أنه عهد اليه ببناء




شكل ( ٢٧ ) مسقط أفقى يبين تخطيط مدينة بغداد فى أيام الخليفة المنصور ( عن كريزول )



شكل ( ٢٨ ) مسقط يبين أحد مداخل مدينة بغداد ( عن كريزول )



شکل (۲۹) قطاع رأسی فی أحد مداخل مدینة بغداد (عن کریزول)



شكل ( ٣٠ ) منظور لأحد مداخل مدينة بغداد

الطاقات عند باب الشام ـ كما ذكر المؤرخون أنه اشترك أيضا فى البناء أربعة من الملاحظين ، أحدهم أبو حنيفة صاحب أقدم مذهب من المذاهب الاسلامية الأربعة وكان يحسب الطوب بعد المداميك بواسطة مسطرة مدرجة . أما الطريقة التى اتبعت فى تشييد المدينة فهو رسم التخطيط بالرماد فى أول الأمر ثم وضع كرات من القطن مشبعة بالنفط ثم تحرق هذه الكرات تاركة آثارها حيث يحفر مكانها مكو ًنا أساس المدينة .

وقد بدىء فى بناء المدينة سنة ١٤٥ هـ ( ٢٣/٧٦٢ م ) وتم نقل الحزالة والمكاتب الحكومية الى بغداد سنة ١٤٦ هـ وكان اتمام البناء فى سنة ١٤٧ هـ ( ٢٦٤ – ٢٥ م ) وقد عرفت مدينة بغداد بعدة أسماء هى مدينة السلام ومدينة أبى جعفر نسبة لمنشئها والمدينة المدورة بالنسبة لتخطيطها المستدير ، فتخطيط مدينة بغداد دائرى الشكل ولها أربعة مداخل رئيسية محورية وهى باب خراسان فى الجهة الشمالية الشرقية وباب السام فى الجهة الشمالية الغربية وباب البصرة فى الجنوبية الشرقية وباب الكوفة فى الجنوبية الغربية .

وقد ذكر الخطيب عن الرباح أن المسافة بين كل بوابتين ( ٠٠٠ ذراعاً) وقطرها حوالي ٢٧١٠ متراً – أما المادة التي استعملت في بناء عمائر المدينة فهي الطوب بأنواعه – وكما نعلم أن شكل الطوب في العراق كالبلاطة المربعة مساحتها ذراعا مربعاً ووزنها ٢٠٠ رطلاً وهي من اللبن – ويذكر بعض المؤرخين أن المنصور كان قد قرر جلب الطوب من ايوان كسرى بعد هدمه ونقله – الا أن خالد بن برمك نصحه بالعدول عن تلك الفكرة لزيادة النفقات عن قيمة المواد نفسها – وقد استعمل الطين كنوع من الملاط كما استخدم البوص كرباط بين المداميك وهي طريقة بابلية قديمة استخدمت في كثير من العمائر في بلاد الجزيرة والعراق – أما الآجر فقد استعمل في بناء الأقبية واستخدم الجص في لحام المداميك والطوب .

وللمدينة سوران خارجيان ـ الداخلى منهما أسمك وأعلى وقطاع الحائط فيه مدرج ومقسم الى ثلاثة أقسام ، سمك السفلى منها ١٠ ذراعا ، المتوسط الحرام و دراعا ، والعلوى دهليز المتوسط الحرور الجند للدفاع عن المدينة ـ وكان يحيط بسور المدينة من الخارج خندق عرضه ستة أمتار .

#### وصف احد مداخل المدينة الأربعة:

يجتاز الداخل الى المدينة قنطرة فوق الحندق عرضها أربعة أمتـــار وهي توصل الى غرفة مستطيلة مغطاة بقبو نصف اسطواني ومساحتها ٠٠××٠٠ ذراعاً ومنظر الغرفة من الحارج على شكل برج بارز عن السور الخارجي للمدينة ــ ومن داخل الغرفة ينعطف الداخل الى اليسار وهــذا النوع من المدخل يعرف في العمارة الاسلامية باسم المدخل المنحني ــ وهو يساعد على انكسار هجوم العدو وتصدعه وبذا يكون معرضا للسهام وغيرها من الأبراج الموجودة بالسور الداخلي ــ ويخرج الانسان من تلك الغرفة الى رحبة مستطيلة عبارة عن فناء مكشوف وبها بابان جانبيان يفتحان على الفاصل الأول الذي يوصل الى المداخل الأخسري الرئيسية . وعلى محور الرحبة نجد المدخل الرئيسي للمدينة ـ وكان به باب حديدي ينزلق الى أعلى في مجرى بالبرجين الجانبيين اللذين على شكل ربعي دائرة ـ وهذا الباب يفتح على دهليز مغطى بقبو نصف اسطوانی أبعاده ۲۰×۲۰ ذراعاً ــ وارتفاع سقفه ۲۳ ذراعاً عن أرضية الداخل. وفي نهايتيه من جهة اليمين وجهة اليسار يوجد درجان يوصلان الى المجلس الذي يعلو الدهليز المقبى ـ والمجلس عبارة عن غرفة مربعـة مساحتها ١٢ ذراعاً مربعاً تعلوها قبة محمولة على أربعة محاريب ركنية وهي طريقة اتبعت في كثير من العمارة العباسية ـ وقد أخذها المسلمون عن الساسانيين وأمثلتها وجدت في القرن الثالث الميلادي كما في قصور

فيزوزباد وسروستان وقصر شبيرين . وارتفاع القبة من الداخل عن أرضية المجلس ٢٤ ذراعا وسمك القبة من أعلى ذراع واحد أي أن ارتفاع القبة من الخارج ( مستوى الرحبة ) ٥٠ ذراعاً ــ وحول المجلس من الداخل كانت توجد مرتفقات ـ يجلس عليهـا الخليفة المنصور وقت الراحة ويشاهد المناظر المحيطة بكل مدخل كما كان يشاهد الوافدين من خراسان والشام والبصرة والكوفة . ويوصل المجلس الى ردهة تفتح على الجزء العلوى من الســور الداخلي الذي تكتنفه أبراج نصف دائرية بارزة عن السور ـ وتوجد بتلك الأبراج فتحات رفيعة جانبية وأماميـة (مزاغل) للدفاع عن المدينة وقد كانت تلقى منها السهام على العدو \_ وبين كل باب وآخر يوجد ٢٨ برجاً ما عدا الجزء من السور المحضور بين بابي الكوفة والبصرة فعددها ٢٩ برجاً . ويفتح الدهليز السفلي بعد ذلك على رحبة مربعة مكشوفة يكتنفها بابان جانبيان يفتحان على غرفتين جانبيتين كل منهما مغطاة بقبو نصف اسطواني ويوصلان الي الفاصل الثاني ، وعلى المحور الرئيسي للدهليز بعد الرحبة توجد الطاقات الكبري وهي عبارة عن ٥٣ عقداً تحمل بينها ٥٤ قبوآ نصف اسطواني ـ وطريقة التسقيف هذه ، أخذها المسلمون أيضاً عن العمارة الساسانية فقد وجدت قبل ذلك في الكرخ في طاق ايوان واستعملت في العصر الأموى في قصير عمرا وحمام الصرخ وقصير الحلابات وقصر خترانة ثم استخدمت نفس الطريقة بعد ذلك في بعض قصور العباسيين كما في بعض الغرف والقاعات المحيطة بقاعة العرش في قصر الأخيضر العباسي ـ وفيهـ ا نرى تنوع استعمال تلك الطريقة وبديع تصميمها \_ وقد استمر استعمالها حتى شوهدت بعد ذلك في خان أرتما سنة ٧٦٠ هـ ( ١٣٥٩ م ) . وتكتنف الطاقات الكبرى من الجانبين غرف الحرس والجنود وتتكون من ٥٤ غرفة في الجهة اليمني ومثلها في الجهة اليسرى مكونة في مجموعها ١٠٨ غرف منها مائة للجند في كل منها ١٠ جنود وثماني غرف للضباط. ونلاحظ أن محور تلك الغرف عرضى بالنسبة للمحور الرئيسي الطولي للطاقات الكبري لكى تتحمل ضغط الأقبية والطاقات ـ وغرف الحرس والجند مغطاة بأقبية نصف اسطوانية ويلاحظ أن الغرفة الأولى من جهة اليسار كان بها ردم مائل يوصل الى الأسوار الرئيسية حيث كان يستخدم لسرعة انتقال الجند للدفاع وقت الهجوم على المدينة .

وينتهى دهليز الطاقات الكبرى بباب يفتح على رحبة مربعة أيضا ويكتنفها من جهتيها غرفتان يعلو كل منهما قبو نصف السطواني ويفتحان على الفاصل الشالث وعلى محور الرحبة الرئيسي يتجه الداخل الى الدائرة الوسطى وهي محاطة بسور دائرى به تجويفات مستطيلة تعلوها عقود محمولة على محاريب أو بلاطات أفقية وكل منها على شكل طاقية وتعرف في مجموعها بالطاقات الصغرى وهذه الطريقة استعملت بعد ذلك في « فناء الشرف » بقصر الأخيضر العباسي .

أما قلب المدينة الدائرية التخطيط فهو قصر الخليفة المنصور وكان يعرف باسم قصر الذهب أو قصر باب الذهب وأهم أجزائه القبة الخضراء وارتفاعها ٨٠ ذراعاً و وتصميم القصر يشبه الى حد كبير تصميم دار امارة أبى مسلم بخراسان ويعلو القبة غرفة علوية عبارة عن قاعة مربعة مغطاة بقبة دائرية وكل من القبتين محمول على أربعة محاريب ركنية (الطريقة الساسانية لتحويل القبة من المربع الى الدائرة) و وتفتح القبة السفلية على أربعة ايوانات. ومساحة القصر ٠٠٤ ذراع مربع ويعلو القبة العلوية تمثال لفارس ممتطيا جواده وهو يتجه مع الريح ، وقد سقطت هذه القبة عام (٣٢٩ هـ ١٤٦٠ م) ، وبجوار القصر وجد المسجد ملاصقاً لحائطه الشمالي الشرقي ، وحول القصر في الدائرة الوسطى توجد قصور الأمراء والمباني الحكومية ،

وفى الأربع مساحات المحصورة بين المداخل الأربعة الرئيسية ، كانت توجد المناطق السكنية ، وفى كل قسم شوارع رئيسية عددها

يتراوح بين ثمانية واثنى عشر شـارعا يتجه نحو قلب المدينـة وينتهى كل شارع بباب على محوره ٠

وقد ذكر المؤرخون أن عدد البوابات الحديدية لمدينة بغداد غان يخص كل مدخل من المداخل الرئيسية الأربعة اثنتان احداهما للباب الخارجي والأخرى للباب الرئيسي أسفل المجلس. وهذه الأبواب الحديدية الثمانية ، يذكر المؤرخون أن خمسة منها أحضرها الحجاج من زندورد (المقابلة لمدينة واسط) و واحدة من سوريا ويقال انها من صناعة فرعونية واستعملت لبوابة خراسان و البوابة الحديدية لمدخل الكوفة قد استجلبها خالد القسرى و أما بوابة دمشق فقد صنعت خصيصا لها.

والأصل فى التخطيط الدائرى لمدينة بغداد قد أخد عن النقوش الآشورية البارزة التى تمثل المعسكرات الآشورية والتى سجل عليها تاريخ سلمنازار الثالث (٨٥٨ ــ ٨٢٤ ق.م.) . وسنكيريو فى نينوى (٧٠٥ ــ ٢٨٧ ق.م.) وتخطيطها مستدير وبه طريقان متقاطعان عموديان على بعضهما يجريان من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب .

على أن هناك خمس مدن قديمة على الأقل يلاحظ فيها التخطيط الدائرى وهى سنجرلى (القرن الثامن قبل الميلاد) وعبش على نحو ٢٠ كيلو مترا الى الشرق من نصيبين فى الطريق الى الموصل ويلاحظ أن لها بابا واحدا ـ ومدينة هجمطانه والتى كان يطلق عليها الاغريق اسم اكبطانا (النصف الأول من القرن السابع قبل الميلاد) ومدينة هاترا (القرن الأول بعد الميلاد) وحران وهى ترجع الى العصر البيزنطى ودارابجرد فى مقاطعة فارا الفارسية وكان بها ثمان طرق محورية بين كل منها ٥٤ وقد تأثر منها تصميم مدينة بغداد الى حد بعيد.

ويلاحظ من ناحية الاقتصاد والتوفير فى نفقات البناء ، أن محيط قطعة أرض على شكل دائرة أقل من المربع المتساوى فى المساحة بنحــو

١١٦٣٧ / \_ أما الأصل المعمارى فى المدخل المنحنى فقد أخذه مهندسو مدينة بغداد عن العمارة المصرية القديمة اذ وجد فى الفترة ما بين الأسرتين السادسة والثانية عشرة ( ٢٦٢٥ \_ ٢٧٨٧ ق.م.) ووجد قبل ذلك فى الكوم الأحمر الواقع على الشاطىء الغربى للنيل \_ وأيضا فى شونة الزبيب \_ وتعتبر المداخل الأربعة لمدينة بغداد التى أنشأها أبو جعفر المنصور \_ الأولى فى الاسلام من حيث تخطيط المداخل المنحنية .

وقد اختفى الحائط الداخلى المحيط بقصر الذهب مبكراً لازدحام الدور حوله ولم يعش الحندق حول الحائط الخارجى طويلا بعد وفاة المنصور اذ لم توجد أية اشارة له فى وصف الحصار الأول لمدينة بغداد فى أيام الأمين . واذا استثنينا الحائط الداخلى والخندق الخارجى فان مدينة بغداد استمرت قائمة كما بناها المنصور حتى وفاة هارون الرشيد سنة ١٩٠٩م. ويرجع اصابة الحوائط المزدوجة وتعرضها للتصدع والانهيار فى أول الأمر الى الحصار الأول لمدينة بغداد سنة ١٩١٤م م على يد جنود ابن طاهر و فى سنة ١٩٥٩م . تهدم القصر الذهبى ، وقد دلت محاولة المسجونين لتكسير البوابات الحديدية أثناء ثورة ١٩٥٩م . أن الأسوار كانت لا تزال قائمة فى ذلك الوقت ويذكر المقدسي أن فيضان كانت لا تزال قائمة فى ذلك الوقت ويذكر المقدسي أن فيضان يرجح أن البوابات الأربع استمرت قائمة حتى سنة ١٩٤٩م - وفى سنة ١٣٩٩م . أزال معز الدولة الأبواب الحديدية وفى نهاية القرن العاشر يغداد شخصيتها وأصبح جزء منها أرضا قفاراً بينما كون الباقي نواة للمدينة الجديدة التي نمت خارج الأسوار .

---ooOoo----

# مرين السرف

كانت تعرف قبل الاسلام باسم « نيسافوريوم » بعد تأسيسها في عهد الاسكندر الأكبر ، وبعد وقوعها في يد العرب سسيت بالرقة وذلك لكثرة المستنقعات الواقعة في الجزء الشرقي منها حيث يصب نهر بلخ بالفرات \_ وتبعد هذه المدينة حالياً بنحو ١٠٠٠ متر عن نهر الفرات.

وقد ذكر البلاذرى أنه فى سنة ( ١٥٥ هـ - ٢٧٧ م ) - أنشأ الحليفة المنصور المدينة الجديدة التى تقع الى الغرب من المدينة القديمة على بعد نحو ٢٠٠٠ ذراع . وقد عرفت أيضاً باسم « الرفيقة » وأقامت فيها فصائل جنده من القبائل الحراسانية وذلك كى يحمى الجبهة السورية من غارات الاغريق عليها وذلك بعد أن تخربت المدينة القديمة . وقد ذكر الطبرى أن المدينة الجديدة قد بنيت على غرار مدينة بغداد وذلك من حيث طريقة بناء الأسوار والأبواب الحديدية والفواصل - كما ذكر أيضاً أنه كان من الممكن لفارسين ممتطين جواديهما السير جنبا الى جنب من فوق أسدوار الجنوبي مستقيما والباقي يكون جزءاً بشبه الى حد كبير شكل حدوة الفرس الا أنه مدبب قليلاً .

وقد كانت أسوار المدينة مزدوجة كمدينة بغداد القديمة ومبنية من اللبن ولا يزال بعضها موجوداً وبالسور الداخلي للمدينة أبراج

مستديرة على أبعاد نحو ٣٥ متراً عن بعضها البعض ، وتوجد فى الركن الجنوبي الشرقى للمدينة بقايا برج كبير مستدير ارتفاعه يصل الى حوالى ١٠ أمتار ونصف قطره حوالى ١٠٠٧ أمتار وهو مبنى بالطوب اللبن وتكسوه بلاطات من الآجر المربع المشكل.

أما الأسوار الخارجية فأقل ارتفاعاً من الداخلية وليس بها أبراج ويحيط بها خندق من الخارج كما كان الحال في مدينة بغداد التي أنشأها أبو جعفر المنصور وقد اتضح من الحفريات أن الحوائط بعكس الأبراج لم تكن مكسوة من الخارج بالآجر (الطوب المحروق)، في حين أن جوانب الخندق كانت مكسوة بالآجر.

وقد اتضح أن سمك السور الرئيسي الداخلي ٥,٥٥ أمتار والخارجي ٥٥٠ أمتار وعرض الفاصل بين السورين ٢٠,٥٠ متراً ـ أما اتساع الحندق من أعلاه فكان ١٥,٩٠ متراً ـ وبالكشف عن السور أتضح آنه مكون من أسفله من مدماكين من الطوب الأبيض الجيري فوق تربة صخرية وملتصقة بها بالملاط.

#### بوابة بفداد:

ويرجح أنه كان لمدينة الرقة ثلاث بوابات:

 وعقد بوابة بغداد ليس بالعقد المدبب المعروف بل انه من النوع الذى ينشأ بأربعة مراكن ، وقد شاع استعماله بعد ذلك وأصبح متداولاً في كل من العراق وايران ويعتبر هذا العقد أول نوع من العقود المدببة وقد ظهر خارج سوريا . والمدخل يؤدى الى مساحة مسطيلة التخطيط يتوسطها قبو متقاطع ، الذى يكتنفه من جهتيه قبوان نصف أسطوانيين .

أما الحشوة المعقودة الى يسار المدخل من الخارج فهى مزخرفة ومحلاة بزخارف من الطوب قوامها الصليب المعقوف وخمسة مربعات متداخلة وهاده الطريقة من الزخرفة قد أخذها العرب عن بلاد الفرس ويمكن تقسيم الواجهة الخارجية الى قسمين السفلى ويشتمل على قبوة عظيمة للطريق ، وحشوتين مسدودتين والعلوى وهو مكون من سلسلة من الحشوات الثلاثية الفصوص .

#### البوابة الداخلية:

ويلاحظ من التخطيط العام للمدينة أن من يدخل البوابة الخارجية يجب عليه أن يم من الفاصل تحت شرفة الحصن بحيث يكون جانبه الأيمن معرضاً للنيران من الشرافات قبل أن يتمكن من دخول البوابة الداخلية التي تتحكم في الدفاع \_ كما كان الحال في مدخل مدينة هاترا \_ أي بطريقة المدخل المائل.

#### السجد الكبير:

وتخطيطه مستطيل الشكل وضلعاه بنسبة ٦: ٧ وهو محاط من الخارج بسور من اللبن به أبراج نصف أسطوانية وسمك السور حوالي ١١/٠ مترا وبروز الأبراج ٣ أمتار من الحائط الخارجي ويتوسط

المسجد صحن به ضريح صفير ومئذته يرجع تاريخها الى القرن الثانى عشر الميلادى – أما بائكات رواق القبلة فتتكون كل منها من الثانى عقد آ. ورواق القبلة مكون من ثلاث بلاطات تجرى موازية لحائط القبلة فى حين أن كل رواق من الأروقة الثلاثة الأخرى يتكون من بلاطتين فقط والعقود مبنية بالآجر – ويرجح تغطية بلاطات رواق القبلة بثلاثة جمالونات.

وتوجد كتابة تاريخية فى وسط الواجهة الخارجية لرواق القبلة المشرفة على الصحن وهى تدل على أن الاضافات التى تمت فى عهد نور الدين فى سنة ٥٦١ هـ ( ١١٦٥ – ٦ م) وهى تشمل العقود الاحدى عشرة وكذا الثلاثة جمالونات. ويرجح وجود باب فى حائط القبلة بالقرب من المحراب وثلاثة مداخل أخرى تفتح على الأروقة الجانبية.

#### الأصاول المعهارية:


ونظراً لوقوع هذا المسجد في الحدود بين سوريا والعراق فقد جمع بين العناصر والأصول والمميزات التي تمتاز بها كل منهما فقد تأثر عن العراق في طريقة تخطيط المسجد القريب من شكل المربع وكذا الدعائم المبنية بالطوب وفي كثرة المداخل وفي المادة الانشائية للمسجد وهي الطوب أما التأثيرات السورية فهي رواق القبلة من ثلاث بلاطات موازية لحائط القبلة وتغطيتها بثلاثة جمالونات كما هو الحال في مسجدي قصر الحير ودمشق.

## فصرالا خضالعبات عالعراق


يعتبر قصر الأخيضر من أهم وأجمل القصور التي شيدها العباسيون في العراق \_ ويقع في الصحراء في وادى عبيد على بعدد ١٢٠ كيلومترا جنوبي بغداد . وقد أسهب في وصفه جمع كبير من علماء الآنار نذكر منهم الأستاذ كريزول وجرترود بل التي قالت عنه انه من عمل الطبيعة وليس من عمل الانسان ، وشبهه البعض بالواحة الخضراء في وسلط الصحراء . وهو قصر محصن مستطيل التخطيط وأبعاده ١٧٥ × ١٩٦ مترا وتتوسط كل واجهة من واجهاته بوابة عظيمة \_ وللقصر أربعة أبراج في الأركان وبينها عشرة أبراج مستديرة في كل ضلع من أضلاع المستطيل عدا المداخل الأربعة المذكورة .

والحوائط مبنية من الحجر الجيرى على شكل بلاطات غير مستوية أو متحدة الأشكال ولحاماتها مكونة من مونة من الجبس وقد وضعت القطع الحجرية الكبيرة الحجم من الخارج وهي ذات أشكال متعددة الأضلاع ولحاماتها كبيرة الحجم، في حين وضعت القطع الصغيرة الحجرية في عرض الحائط. أما طريقة بناء العقود في فتحات الأبواب فقد بنيت بخير المدماكان الأولان المعقودان حول الفتحة على شكل بلاطات مربعة من الطوب، أما بلاطات العقد الخارجي فقد وضعت على سيفها وهذه الطريقة تشبه طريقة بناء العقود في قصر المشتى في العصر الأموى.


وقد بنى القصر ملاصقاً لسوره الخارجي الشمالي وأبعاده مديرة أيضاً وقد روعي في ١١١,٤٠ × ١١١,٨٣ متراً وبسوره أبراج مستديرة أيضاً وقد روعي في تصميم كل من المداخل الأربعة التحصين الكافي ضد اعتداءات العدو ، فبنيت مداخل حديدية تجرى من أسفل الى أعلى وهي عبارة عن شبكة



شكل (٣١) تخطيط قصر الأخيضر العباسي ١ مر ١ مر ١ ١ مر ١



شكل ( ٣٢ ) واجهة داخل قصر الأخيضر تشرف على فناء الشرف الداخلي للقصر



شكل ( ٣٣ ) أحد أروقة مسجد قصر الأخيضر ( عن رويذر )

حديدية ويليها ممر مغطى بقبو وقد فتحت في أعلاه ست فتحات لالقاء السوائل الساخنة كالزيت المغلى على كل من يحاول اقتحام الباب ـ ويلى دهليز المدخل المقبى مساحة مربعة يعلوها قبة ذات قنوات محمولة على أربع بلاطات أفقية في الأركان ــ والى يين ويسار القبـة يوجـد دهليز طويل مغطى بقبو ويلى القبة جنوباً « البهو الكبير » وهو أيضاً مغطى بقبو كبير عال ويكتنفه من جهتيه تجويفات معقودة توجد خلفها غرف غيريا مضاءة تستعمل كمخازن للقصر ويوجد خلفها في الجهة الغربية أي الم، عين الداخل الى القصر \_ « مسجد القصر » \_ كما يوجد الى الشرق منها مجموعة من الغرف مغطاة بأقبية بارتفاع ثلاثة طوابق ــ ويلى البهو الكبير جنوبا قبة ذات قنوات تشبه الأولى وتفتح بمينا ويسارآ على دهليز مغطى بقبو نصف أسطواني وهذا الدهليز الكبير يجرى حول الفناء الأوسط أو ساحة الشرف وكذا حول مجموعة غرف قاعة العرش ــ وعند تقابل الأقبية النصف الاسطوانية في الأركان الأربعة تتكون أقبيلة متقاطعة . وهذا الدهليز الكبير به فتحات مستطيلة في أعلاه للاضاءة كما توجد فتحات أخرى كمزاغل تشرف على الفناء الأوسط مما يساعد على زيادة الأضاءة .

ويحيط بالفناء الأوسط (ساحة الشرف) تجويفات تنتهى فى أعلاها بحنايا معقودة ومزخرفة بزخارف من الطوب موضوعة فى أشكال مختلفة تعرف باسم «هزار باف» وهى صناعة أخذها المسلمون عن بلاد الفرس، والى الجنوب من الفناء الأوسط توجد قاعة العرش (على محور المدخل) وحولها عدة غرف وقاعات معدة للاستقبال وقد صممت سقوفها وتنوعت زخرفتها فبدت فى مظهر رائع – وأجمل هذه الغرف نجده مغطى بأقبية يفصلها عدة عقود وهى طريقة ساسانية شوهدت فى طاق ايوان بالكرخ فى بلاد الفرس ونقلها المسلمون فى العصر الأموى فوجدت فى قصر من قصورهم بادية الشام وذلك فى قاعة الاستقبال بقصير عمرا، وشوهدت بعد ذلك فى طاقات مدينة بغداد عاصمة الدولة العباسية والتى شيدها أبو جعفر فى طاقات مدينة بغداد عاصمة الدولة العباسية والتى شيدها أبو جعفر

المنصور \_ وبعض الأقبية فى قصر الأخيضر تبطنها عقود أخرى بها زخارف هندسية متداخلة فى بعضها . ويلاحظ أيضا أن مداخل الغرف تقع فى نهاية الحوائط وليست فى منتصفها على غير ما كانت عليه مداخل الغرف فى العصر الأموى ، كما فى قصرى المشتى والطوبة \_ والسبب فى ذلك يرجع الى أنه قد جرت العادة أن يجلس الأمير فى نهاية الغرفة على وسادات على الأرض وأمامه وحوله أتباعه حول منضدة مستطيلة مما يستحسن استقبال الداخل الى الغرفة من نهايتها .

أما نوافذ هذه الغرف فقد أبدع فيها المهندس المعمارى بما يتفق والذوق السليم فجعل نهاية الفتحات على شكل حربة أو سهم كما اتبع في طريقة انتقال الطاقات المعقودة فوق النوافذ من المربع الى الدائرة بواسطة تجويفات مخروطية ، بديعة التصميم أو بواسطة بلاطات أفقية .

وبعض الغرف المحيطة بقاعة العرش بها أعمدة تتحمل ثلاثة عقد و مديبة أكبرها الأوسط وتمتاز هذه العقود والأعمدة بجمال النسب وبديع المظهر ، وواجهة قاعة العرش المطلة على الفناء الأوسط ترتفع عن الغرف الجانبية ، مما يعطى أهمية لها وهذا يدل على جمال التصميم وتعرف هذه الطريقة في المبانى العراقية باسم « پشتاك » وقاعة العرش عبارة عن ايوان كبير مغطى بقبر وفي نهايته غرفة مربعة .

أما واجهة البهو الكبير المشرفة على الفناء الأوسط فهى مكونة من ثلاثة طوابق: السفلى منها تصميمه تابع لتصميم الطاقات حول الفناء ، والأوسط مكون من مجموعة من العقود ذات الفصوص بداخلها مجموعة مكونة من ثلاثة نوافذ وهذه العقود محمولة على أعمدة متصلة ويفصلها فتحات معقودة ، والطابق العلوى مرتد عن الطابقين السفليين ـ ويعلو الواجهـة صف من الشرافات المسننة الجميلة وبأسفلها صف آخر من التجريفات المعقودة ..

ويوجد حول الدهليز الكبير شرقاً وغرباً أربعة بيوت مستقلة وهي في عزلة تامة عن باقى أجزاء القصر . ويحتوى كل منها على غرف مغطاة بأقبية ولها فناء مستقل ويفتح كل بيت على الدهليز الكبير بمدخل خاص به \_ ويلاحظ فى تصميم هذه البيوت الأربعة تشابه كل اثنين منها من حيث النظام والترتيب فكل بيت فى الجهة الشرقية يماثله آخر فى الجهدة الغربية .

#### تصميم البيت:

#### المنوع الأول

أما النوع الأول من البيوت فتصميمه بأن يفتح المدخل من الدهليز على فناء أو حوش تحده من جهة الدهليز طاقات صاء ومن الجهة المقابلة سقيفة ذات خمسة عقود محمولة على أربع دعائم مستديرة ، وأما فى الشال والى الجنوب من الفناء فتوجد مجموعة متشابية من الغرف وتسكن المجموعة المقابلة للجهة البحرية فى الصيف والمقابلة للجهة القبلية فى الشتاء . وكل مجموعة تتقدمها سقيفة ذات ثلاثة عقود تستعمل كسقعد وهى تتقدم قاعة الاستقبال المغطاة بقبو \_ وهى عبارة عن ايوان كبير يتوسط غرفتين تفتحان عليه \_ وهاتان الغرفتان يغطيهما قبوان \_ وقد روعى فى تصميم الأقبية وجود فراغ بينها على شكل أنابيب كبيرة روعى فى تصميم الأقبية وجود فراغ بينها على شكل أنابيب كبيرة (اسطوانات) مما يخفف الثقل على الحوائط التى تحملها .

ومن السقيفة ذات العقود الخسسة المطلة على الفناء يتجه الانسان اما الى (١) درج يصعد منه الى غرفة مستديرة هى نهاية الأبراج النصف الدائرية المحيطة بسور القصر وتستعمل هذه الغرفة كدورة للمياه أو الى (٢) ممر ضيق ينتهى الى مساحة طويلة تقع خلف الغرفتين وقاءة الاستقبال وتشغل هذه المساحة مطبخ البيت. وتتوسطها فتحة فى أعلاها لاخراج الدخان وتهوية المكان. وقد عثر على أنابيب من الفخار تحتد

على الحوائط مما يرجح استعمالها كمداخن للمطابخ ـ ونظام البيت في هذه المجموعة يشبه ماتراه في تصميم البيوت الساسانية كما في قصر شيرين الذي بناه خسرو بارويز ( ٥٩٠ ـ ٣٢٨ م ) .

#### النوع المشاني:

أما النوع الثانى من البيوت فى قصر الأخيضر فيختلف فى تصميمه عن النوع الأول فى عدم وجود السقيفات ذات الثلاثة عقود التى تتقدم قاعة الاستقبال فى المجموعات مما يزيد فى عمقها وفى طول الفرف الجانبية . وتصميم البيت الثانى مقتبس أيضاً عن الطريقة الساسانية فقد وجد فى فيروزباد وسروستان .

ولقد كان لتصميم هذين النوعين من البيوت أثره فى مصر الاسلامية فى عهد أحمد بن طولون الذى ولد فى بغداد سنة ١٣٥٥ م و ونشأ فى سامرا ( أو سرمن رأى ) وهى العاصمة الثانية للعباسيين بعد بغداد وتقع على الضفة اليمنى لنهر دجلة على بعد مائة كيلو متر شالى بغداد . فقد نقل ابن طولون الى مصر أصول الفن العراقى بعد أن ترعرع فى سامرا وبلاد العراق كما نقل أسس التصميمات المعمارية للبيوت والمساجد وقد كشفت « حفريات الفسطاط » التى قام بها المرحوم على « بك » بهجت والبير جبرييل وكذا « حفائر دار الآثار العربية » فى صيف عام ١٩٣٢ عن أطلال عدة بيوت طولونية نظام تصميمها لايخرج عن النوعين الذين شوهدا فى قصر الأخيضر العباسى فى العراق .

#### وسجسد القصر:

ويوجد الى يمين الداخل من المدخل الرئيسى فى الشمال دهليز طويل ينتهى عند الجهة الغربية بمدخلين معقودين يؤديان الى مسجد القصر وهو يقع الى الغرب من البهو الكبير – ويتكون من صحن محاط بأروقة من ثلاث جهات عدا الجهة الشمالية – وهذه الأروقة مغطاة بأقبية تشرف على الصحن بواسطة عقود مدببة محمولة على دعائم مستديرة وقصيرة –

وقبو رواق القبلة مبطن بعقود وبه روابط خشبية تربط أعلى الدعائم بحائط القبلة لله وينتهى رواق القبلة فى نهايتيه الشرقية والغربية بنصف قبة محمولة على تجويفات مخروطية.

ومحراب المسجد عبارة عن تجويف مستطيل التخطيط - والرواقان الجانبيان يغطيهما قبوان ويطل كل منهما على الصحن بواسطة ثلاثة عقود محمولة على دعائم مستديرة وقصيرة - ولا يتقاطع قبوا الرواقين الجانبيين مع قبو رواق القبلة في الأركان مكونة ما يسمى بالقبو المتقاطع بل تقفان عنده .

#### السور الخارجي:

والسور الخارجي لقصر الأخيضر به أبراج مستديرة يفصل كل اثنين منها عقدان بأعلى كل منهما فتحة بين العقد والحائط وكانت تستخدم لالقاء المواد الكاوية من الدهليز (الموجود بالجزء العلوى من السور) على كل من يحاول الهجوم على القصر أو تسلق السور حكما يوجد بالجزء العلوى لكل برج غرفة بها فتحة أمامية وفتحتان جانبيتان للدفاع عن القصر.

ويتبع القصر ملحقان أحدهما يقع فى الشمال الغربى خارج السور الخارجى ويعتبر قصر الخارجى والآخر الى يمين القصر داخل السور الخارجى ويعتبر قصر الأخيضر من أجمل القصور العباسية المحصنة لما فيه من تصميم بديع سواء فى التخطيط أو فى دراسة الواجهات وتغطية الغرف فى البيوت أو فى القصر نفسه وكذا فى تنوع تصميمها . ومما يؤسف له أن هذا القصر أصبح فى حالة سيئة ويرجع الفضل فى اعادة رسمه الى بعض علماء الآثار مثل رويذر وكريزول .

وينسب قصر الأخيضر الى عيسى بن موسى بن عبد الله العباسى ويرجع بناؤه الى عام ( ١٦١ هـ – ٧٧٨ م ) وذلك بناء على المقارنات المعمارية والتاريخية .

# خسان عطشسان بالعراق (۱۳۱ه ما ۷۷۸م)

يقع هذا الأثر فى السهل الرملى الممتد من قناة الهندية فى منتصف الطريق بين قصر الأخيضر والكوفة . وهو يختلف عن باقى الخيانات المعروفة فى تصميمها من حيث وجود الفناء المتوسط والمحاط بعدد من الحجرات المتشابهة .

وتخطيطه مستطيل الشكل وأبعاده من الداخل تبلغ ٧٥ر٥٥ متراً (أي ٨٤ قدماً) من الشمال الى الجنوب و ٩٠ر٢٥ متراً (أي ٨٢ قدماً) من الشرق الى الغرب. وحوائطه من الآخر مقاس ٣٣٤٣٧٧ سم الشرق الى الغرب و وبالحوائط الحارجية أربعة أبراج ركنية وأربعة أخرى تتوسط جوانبه الأربعة ، وكلها تبرز حوالى مترين (١/٦ قدماً) فيما عدا البوابة الرئيسية الواقعة في منتصف الواجهة الشمالية تقريباً فيما عدا البوابة الرئيسية الواقعة في منتصف الواجهة الشمالية تقريباً في تصميمها الى حد كبير مثيلاتها الموجودة بقصر الأخيضر العباسي فأركانها بها استدارة وعقد المدخل مرتد قليلا بين جزءى برج المدخل ومركب به باب مكون من مصبعات من الحديد تجرى في مجراة من أعلى الى أسفل لفتح المدخل وقفله عند الحاجة \_ ويلى المدخل دهليز مستطيل في اتجاه محور المدخل ومغطى بقبو نصف اسطواني \_ والأخير يفتح على فناء مكشوف .

والى اليسار من الفناء توجد ثلاث غرف مغطاة بأقبية نصف السطوانية كلها بعرض ٩٠ر٣ أمتار (١١١/ قدمة) ـ كما أنها جميعة قد




Fig. 79. - ATSHAH: plan. Scale 1: 200.

شكل ( ٣٤ ) المسقط الأفقى لخان عطشان ( عن كريزول ) فقدت حوائطها الغربية المطلة على الفناء وأسقطت معها الأقبية التى كانت تغطى هذه الغرف من قبل . وفى الركن الجنوبى الشرقى توجد غرفة صغيرة مغطاة بقبو وأبعادها 72ر7272, أمتار ( $\frac{1}{1}$ 1  $\times$   $\frac{1}{1}$ 1 قدماً) وفى أعلى هذه الغرفة من الجهة الشمالية توجد مساحة مفتوحة فى السقف بعرض 12 سم ( $\frac{1}{1}$ 2 قدماً) — وبمقارنة تصميم هذه الغرفة بمثيلتها بقصر الأخيضر يتضح أنها كانت تستخدم كمطبخ — كما توجد فى الجهة الجنوبية غرفتان يعلوهما قبوان فى اتجاه الحائط الجنوبي — وعلى محور المدخل توجد غرفة أخرى مستطيلة مغطاة بقبو نصف اسطواني فى اتجاه عور المدخل ولها مدخل فى جدارها الغربي وحوائطها الحارجية مزخرفة بزخارف من الطوب . وتشبه طريقة انشاء الأقبية لحان عطشان الطريقة التى استعملت فى قصر الأخيضر كما أن بعض العناصر المعمارية يتشابهان فى كليهما مما يرجح أن انشاء هذا الحان يرجع الى نفس التاريخ الذى أنشىء فيه قصر الأخيضر أى فى سنة ( 171 هـ — 120 وذلك فى عهد عيسى بن موسى بن عبد الله العباسى .

# الطيافات الكنتية

استعملت الطاقات الركنية التى تكون على شكل محاريب أو أجزاء من مخروط أو ما اليها ، فى تحويل القاعة المربعة الى مشمن يسهل ارتكاز واقامة القبة فوقها ، ويرجح البعض وعلى رأسهم الأستاذ كريزول أن هذه الطريقة قد وجدت فى بادىء الأمر فى بلاد الفرس واستخدمت فى قاعات بعض القصور الساسانية الموجودة فى فيروزباد وسرقستان وقصر شيرين وكذا فى بعض أجزاء مبنى فراشاباد .

وقد شوهدت هذه الطريقة في تحدويل ثلاث قاعات في قصر فيروزباد وذلك لتحويل المربع الى مثمن ثم الى دائرة وكان شكل الطاقة جزءا من مخروط بحيث يوضع رأسه في الركن وقاعدته مفتوحة الى أعلى ويرجع بناء هذا الأثر الى أيام أردشير بين عامى (٢٢٦ - ٢٤٢ م) أى في القرن الثالث الميلادي أما في قصر سرقستان فشكل الطاقة أقل مخروطيا عن السابقة في فيروزباد والجزء المحصور بينها يظهر منحنيا ويرجح انشاء الطاقة الركنية في هذا القصر على عبيوة خاصة ويرجع تاريخ هذا الأثر الى الثلث الأول من القرن الخامس الميلادي . وتشبه الطاقات الركنية الموجودة في قصر شيرين مشيلاتها في قصر سرقستان وهي ترجع الى عصر خسرو الشاني مشيلاتها في قصر سرقستان وهي ترجع الى عصر خسرو الشاني مثيلاتها في فيروزباد الا أنها تشبه العقود المتداخلة ذات المركز الواحد مثيلاتها في فيروزباد الا أنها تشبه العقود المتداخلة ذات المركز الواحد وتاريخها يرجع الى عصر بهرام الثاني بقليل أي حوالي (٢٧٦ - ٣٣ م) .

وفى كابل - شوهدت الطاقات الركنية كعقود عرضية متداخلة ومبنية بالطوب على النظام الفارسى - ثم انتقلت هذه الطريقة من أفغانستان - عبر الپامير الى تركستان الصينية وظهرت فى ميران على شكل عقود متداخلة - وذلك فى القرن الثالث والرابع الميلادى .

ومن بلاد الفرس انتقلت هذه الطريقة فى تحويل القبة من المربع الى الدائرة للأقاليم السرقية المكونة للأمبراطورية البيزنطية فظهرت فى خوجا كاليسى على شكل حنيئة محمولة على أعمدة مرتكزة على كوابيل ويرجع تاريخها الى نهاية القرن الرابع الميلادى .

وفى الرصافة ظهرت الطاقة الركنية فى احدى الكنائس فى عام ٩٠٠ م وذلك فى بازليكا سرجيوس وكان شكلها كنصف كرة أو طاقية محمولة على كوابيل ـ كما ظهرت أيضا فى كوريكوس فى نهاية القرن السادس الميلادى .

أما الطاقات الركنية فى بلاد أرمينيا فقد ظهرت فى النصف الأول من القرن السابع الميلادى كما فى تألين وواغارشابات وعلمان ومرن ومسطرة \_ وكان شكل الطاقات يشبه المخاريط المحارية المشععة من رأس المخروط .

وفی ایطالیا ظهرت الطاقات الرکنیة لأول مرة فی نابلی فی معمودیة سان چیوقانی فی سنة ( ۲۵ ــ ۴۸۶ م ) وبعد ذلك بحوالی خمسین سنة ظهرت مرة أخری فی رافتاً فی كنیسة سان قیتالی ( ۲۵۰ ــ ۵۲۰ م ).

وكان شكل الطاقة الركنية فى بادىء الأمر فى سوريا على شكل قطع ناقص ثم شوهدت فى قلعة عمان فى نصف قبة محمولة على طاقتين ركنيتين . وشكلهما يشبه مثيلتيهما فى القصور الساسانية وربما نسبت الى خسرو ما بين عامى ( ٦١٤ – ٦٢٧ م ) .

وفى قصر خرانة شوهدت الطاقات الركنية تشبه ما وجدت قبل ذلك فى فيروزباد وباميان وغيرهما وكأنها عقود ركنية بدون أنصاف قباب أو ما الى ذلك وربما كان تاريخها يرجع الى ما قبل الاسلام. أما فى مصر فقد شوهدت الطاقات الركنية فى الدير الأحمر بسوهاج وكذا فى الدير الأبيض ويرجح أنها ليست من عهد انشاء الأثرين بل هى اضافة فيما بعد ذلك.

وموجز القول فان طريقة تحويل القبة بواسطة الطاقات الركنية أصلها فارسى وهي ترجع على الأرجح الى القرن الثالث الميلادي ومن ثم انتقلت الى الأقاليم الشرقية للأمبراطورية البيزنطية في القرن الخامس الميلادي والى أرمينيا في القرن السابع.


### قصراً نحلیف المعنصم بسامل العراق (اسجوست اسخا قسسانی)

سامرا أو « سرمن رأى » هى المدينة الثانية لحلفاء بنى هاشم أو عاصمة الدولة العباسية الثانية بعد مدينة بغداد \_ وقد سكنها ثمانية من الحلفاء هم: المعتصم الذى أسسسها سنة ٢٣١ هـ \_ والواثق هارون بن المعتصم والمتصم والمتصم والمتصم والمتوكل والمستعين أحمد بن المتوكل والمهتدى أحمد بن المتوكل والمهتدى محمد بن الموكل والمهتدى محمد بن الواثق والمعتصم والمعتز أبو عبد الله بن المتوكل والمهتدى محمد بن الواثق والمعتمد أحمد بن المتوكل .

« والجوسة الخافاني » اسم يطلق على قصر الخليفة المعتصم في سامرا وقد كان للعالم الأثرى ڤيوليت سنة ١٩٠٧ ـ الفضل في الكشف والكتابة عنه بين ( ١٩٠٩ ـ ١٩١١ ) - كما كان للبعشة الألمانية بعد ذلك وعلى رأسها العالمان الأثريان زرَّه وهرتزفلد أكبر الفضل في الكشف عن أنقاضه ويعتبر كتابهما عن حفريات سامرا من أهم المراجع في هذا الموضوع.

#### مدخل القصر:

ويقع هذا القصر على ضفاف نهر الدجلة ويعتبر مدخله العظيم الذي يشرف على النهر والمعروف باسم « باب العامة » من أكثر أجزاء القصر حفظاً وواجهته تتكون من ثلاثة عقود ارتفاعها حوالي ١٢ متراً والعقد الأوسط مدبب الشكل ، يليه ايوان كبير مغطى بقبو الما العقدان الجانبيان فيلى كل منهما نصف قبة محمولة على تجويفات على شكل محاريب



شكل ( ٣٥ ) مسقط يبين تخطيط قصر الخليفة المعتصم بسامرا (الجوسق الخاقاني)




Fig. 185. Samarra: Bab al-'Amma, Herzfeld's reconstruction of dado. (From Herzfeld, sp. cit.)






Fig. 186. SAMARA: Bab al-Amma, frieze below springing of vault of great liwan. (From Herzfeld, op. de.)


شكل (٣٦) بعض الزخارف البارزة بمدخل قصر الخليفة المعتصم بسامرا (عن هرتزفللد)




شكل ( ٣٧ ) نقوش جصية بقصر الخليفة بسامرا




شكل ( ٣٨ ) زخارف حائطية جصية بقصر الخليفة المعتصم بسامرا




شكل ( ٣٩ ) زخارف حائطية جصية بقصر الخليفة المعتصم بسامرا



شكل (٤٠) زخارف حائطية بقسم الحريم بقصر الخليفة المعتصم (الجوسق الخاقاني) بسامرا



شكل ( ٤١ ) محراب قصر الخليفة المعتصم بسامرا ــ وزخارفه الحائطية من الجص



شكل (٤٢) باطن عتب أحد الأبواب بقصر المعتصم بسامرا

ثم يلى ذلك ايوان من كل جانب. ويعتبر الجزء المغطى بنصف قبة كمدخل خاص للايوان الذى يليه وكان معدا جلوس الحرس والانتظار أثناء اقامة الحفلات داخل القصر للما أما الحائط الى يسار باب العامة فيدل على وجود طابقين بدليل العثور على مكان عروق خشبية للأرضية التى كانت تفصل الطابقين.

وفى الكوشتين التى تفصل الثلاثة عقود المكونة لباب العامة توجد حنايا صغيرة مدببة كما يوجد بداخل الايوانات وبالحد الداخلى للعقد الكبير زخارف جصية جميلة لايزال بعضها موجودا وتعتبر أمثلة نادرة للزخارف الجصية في سامرا في العهد العباسى . وفي الايوان الكبير توجد وزرة بها زخارف جصية أساسها رسوم مثلثات بداخلها زخارف نباتية وتشبه في مجموعها رسوم واجهة قصر المشتى الأموى ـ كما يلاحظ أن قوام الزخرفة في غيرها هي زهرة الليس وزهرة اللوتس وورق العنب وعناقيده وفروع نباتية وهي جميعاً كبيرة البروز وقريبة الشبه من الطبيعة وتعتبر من الطراز الأول للزخارف الجصية في سامرا .

#### وصف القصر:

يلى المدخل دهليز بم بين ست غرف عرضية يوجد خلفها عدة غرف ثانوية \_ وقد كشفت الحفريات فيها عن كثير من الزخارف الجصية والخشبية ، وبعد ذلك يسلك الداخل الى فناء مربع تتوسطه نافورة وحوله من كل جهة ثلاث حجرات كان يجلس فيها الزائرون والى الشمال توجد غرف الخليفة حول ثلاثة أفنية \_ والى الجنوب يوجد جناح خاص بقسم الحريم ويطل على فنائه رأسا « الحمام الكبير » \_ وبمتابعة السير على محور المدخل يجد السالك الى الداخل قاعة تؤدى الى ساحة شرف طويلة ، وحوائطها من الجهتين الشمالية والجنوبية ليست بها زخارف بل تبدو بسيطة المظهر في حين تظهر في الجهة الشرقية ثلاثة عقود هي مداخل قاعة العرش .

#### نفق تحت الأرض :

ويوجد هناك نفقان عبارة عن دهليزين تحت الأرض يصلان بين غرف الخليفة وقصر الحريم وقد اتبعت هذه العادة فى أغلب القصور الاسلامية الأولى فقد وجدت فى بغداد بين قصرى الحسنى والثريا فى عهد الخليفة المعتمد كما شوهدت فى جهات عديدة بعد ذلك كما فى القصر الكبير الشرقى الفاطمى عدينة القاهرة وبين هذا القصر وقصر اللؤلؤة فى أيام الحافظ بالله والفائن.

أما قاعة العرش: فقد كانت تحتوى على بهو مربع وحوله توجد أربع قاعات تخطيطها على شكل حرف ٢ ( تى بالانجليزية ) وقد عشر فى هذه القاعة على نماذج جميلة من القطع الرخامية المزخرفة بزخارف بديعة كما يرجيح أن قاعة العرش كانت مغطاة بقبة .

ويقع قسم الحريم الى الجنوب من قاعة العرش ويبدأ بفناء يحده من جهتيه الشرقية والغربية غرف للجلوس وتحتوى كذلك على دورات للمياه وغيرها \_ ويقابل قاعة العرش من الجهة الجنوبية غرفة مربعة ذات تخطيط ممتاز ولها أربعة مداخل محورية كما أن بها حوضاً للمياه بأركانه أربعة أعمدة رخامية من طراز مصرى فرعونى \_ وحوائط هذه الغرفة مغشاة بنقوش حائطية تحوى رسوماً آدمية لنساء يرقصن وحيوانات داخل مناطق دائرية وحيوانات متتابعة في اطار حوله شريط من الحبيبات على الطريقة الساسانية .

ويلى القاعة الشرقية حول قاعة العرش ذات التخطيط على شكل حرف T قاعة أخرى مستطيلة تفتح على ساحة كبيرة بواسطة خمسة أبواب \_ ويقسم هذه الساحة مصرف الى قسمين : القسم الغربي مغشى

ببلاطات وبه نافورتان والشرقى يقطعه عدة مصارف صغيرة ـ ويعلو الحوائط حول الساحة الكبيرة شرافات مسننة .

ويلى ذلك على محور المدخل سرداب صغير ـ مدخله عبارة عن غرفة مربعة وعلى حوائطه يوجد افريز مزخرف بنقوش ملونة قوام زخرفته الجمل ذو السنامين وفى الأرضية يوجد حوض للمياه كما يوجد حول السرداب صفوف متوازية من الغرف كانت تستعمل كاسطبالات للخيل ، والسرداب عبارة عن فجوة مربعة منحوتة فى الصخر وأبعادها للخيل ، والسرداب عبارة عن فجوة مربعة منحوتة فى الصخر وأبعادها .

#### ميدان الصوالجة:

ويلى السرداب بعد ذلك « ملعب البولو » أو ميدان الصوالجة وهو عبارة عن ساحة مستطيلة التخطيط ، محورها مائل بالنسبة لمحور القصر الرئيسي \_ وتوجد شرفة عالية تشرف على الملعب يجلس فيها المتفرجون . ويقابل شرفة المتفرجين شرفة أخرى عالية تطل من جهة على ملعب البولو ومن الجهة الأخرى على مكان سباق الحيوانات . ويبلغ طول المحور من مدخل القصر على نهر الدجلة الى مكان مشاهدة سباق الحيوانات حوالى مدخل القصر على نهر الدجلة الى مكان مشاهدة سباق الحيوانات حوالى مدخل البولو ) ، كانت معروفة فى بلاد الفرس قبل ذلك بأربعة قرون وذلك فى زمن الملك دارا الثالث وازدهرت هذه اللعبة أيضا فى زمن قديم فى بلاد النبت والهند ، ولا يعرف بالضبط فى أى تلك البلاد نشأت \_ الا أنسا نرجح أن العباسيين فى العراق قد أخذوا هذه اللعبة عن بلاد الفرس ومن العراق التقلت الى مصر على يد أحمد بن طولون الذى نشأ فى سامرا \_ العراق التقلت الى مصر على يد أحمد بن طولون الذى نشأ فى سامرا \_ العراق القد أنشأ فى قصره عيدان الرميلة ميدانا كبيراً للعب الصوالجة .

#### السرداب الكبير:

وهناك سرداب كبير مساحته ١٨٠ متراً مربعاً ويقع جانبه الجنوبى ملاصقاً للحائط الشمالي للساحة الكبرى ـ أما السرداب فهو عبارة عن فجوة عميقة مربعة ضلعها ١٨٠ متراً وفي وسطها فجوة أخرى مستديرة عمقها ٧٠ متراً وهذه الفجوة كانت في الغالب عبارة عن حوض كبير اذ يجرى من تحتها المصرف ـ ويعلو سطح المساحة المحيطة بالسرداب عدة غرف مغطاة بأقبية متقاطعة .

كنز القصر: والى الشال من السرداب الكبير يوجد كنز القصر وهو عبارة عن مساحة مستطيلة التخطيط ويحيطها عدة صفوف من الحوائط السميكة \_ أما معسكر جند القصر فيقع فى الزاوية الشمالية الغربية لقصر الجوسق الخاقانى والمرجح أنه كان خاصا بالجنود الفرسان ويقع ملاصقا المحائط الشمالى \_ أما معسكر المشاة من الجند فيفصله حائط عن معسكر الفرسان وبه ستسائة غرفة تتسع لايواء ثلاثين ألف جندى .

المساجد: وفي الفناء الكبير للمعسكر يوجد ثلاثة مساجد محاريبها منحرفة الاتجاه ويرجح أنها تنجه مع الأضلاع الرئيسية للقصر.

ونظراً لارتفاع بقعة المعسكر فهو يشرف على نهر الدجلة وحدائق القصر الفسيحة.

#### الزخارق الجميية:

وقد لعبت الزخارف دوراً كبيراً فى قاعات وردهات هـذا القصر ولاسيما فى الأجزاء السفلية من الجدران فقد كانت هذه مغطاة بطبقة من الجص عليها رسوم بارزة وأخرى محفورة بعناية كبيرة ودقة متناهية ولكن


زخارفها اما هندسية أو نباتية \_ فالزخارف الخطية تكاد لاتظهر فى سامرا وكثيرا ما كانت السقوف والطبقة الجصية تغطيها صور ملونة . وأقدم الزخارف الجصية فى سامرا طراز فيه رسوم لعناقيد عنب وأوراقها ، ولاتبعد أشكالها عن العناقية والأوراق الطبيعية بالرغم من أن فيها شيئا من التنسيق والتهذيب ويعتبر هذا النوع من الطراز الأول فى زخارف سامرا ويرجح أن مصدره ايران وبلاد المسيحيين الشرقية \_ أما فى الطراز الثانى فان الزخارف تبعد عن الحقيقة ويزداد فيها التهذيب والتنسيق ، الثانى فان الزخارف تبعد عن الحقيقة ويزداد فيها التهذيب والتنسيق ، ولا تحاكى الطبيعة فى شيء وهى مصبوبة فى قالب وليست محفورة فى الجدران نفسها كما هو الحال فى الطرازين الأول والثانى .

وأصل الزخارف الجصية في سامرا قد أخذ عن البارثيين والساسانيين فقد وجدت زخارف جصية فيها رسوم مختلفة تغطى الجدران بطبقة من الجص ومحفورة فيها وهي محفوظة في متاحف برلين وفي متحف المترو پوليتان بنيو يورك \_ وهذه تعتبر الخطوة الأولى لتكوين زخارف سامرا .

وقد كان لزخارف سامرا صدى فى مصر فقد وجدت فى مسيجد بن طولون زخارف جصية فى بطون العقود وحولها و وتحت شريط الكتابة بأعلى الجدران الداخلية وهذه النماذج من الزخارف الجصية البديعة التى تمثل صناعة الزخارف العباسية من الطرازين الثانى والثالث. كما يوجد بباطن أعتاب مداخل هذا المسجد غاذج أخرى من صناعة الحفر على الخشب تشبه ما عثر عليه فى قصر الجوسق الخاقانى بسامرا وهى تشبه الطراز الثالث فى الحفر على الجس. الى جانب ذلك توجد غاذج جميلة من الزخارف الجصية بالدير السريانى بوادى النظرون تشبه زخارف سامرا وهى تهم المشتغلين بدراسة الفنون الاسلامية.

# قصت رالب الكوراه بالعراق ( ١٣٥ - ١٩٥ ) ( ١٤٩ - ١٩٥ )

كيلومترات جنوبي مدينة سامرا الحديثة . وللقصر مدخــل وحيــد يقع فى منتصف الحائط الشمالي الشرقى \_ والتخطيط العام للقصر على شكل مستطيل مقسم طولياً الى ثلاثة أجزاء متوازية كما هو الحال فى كل من قصر المشتى وقصر العاشق ويتكون الجزء الأوسط منها من المداخل التذكارية وأفنية الشرف وقاعات العرش. ويحسوى القصر ثلاثة أفنية وبه تسع قاعات مجمعة على شكل متقاطع متقاعد ويلاحظ التماثل الكبير حول المحور الرئيسي للمدخل ـ وتطل قاعات العرش على الفناء الثالث وكذا تشرف على شاطيء نهر الفرات كما يوجد للقصر بطول الحديقة مرفأ على النهر \_ ويتوسط الحديقة حوض للمياه \_ ويلاحظ أن الواجهات المشرفة على الفناء وكذا على الحديقة كلها ثلاثية العقود كما هو الحال في بيت الخليفة أو الجوسق الخاقاني ( في باب العامة ) بسامراً ــ وكذا عند مدخل البهو المؤدى الى قاعة العرش بقصر المشتى. ويلاحظ في هذه الواجهات المعقودة بثلاثة عقود أن العقد الأوسط أكبر وأعلى من الآخرين الجانبيين وهمو تصميم أخذه العرب عن مداخل الشوارع الهلينستية وكذا أقواس النصر الرومانية . وتصميم القاعتين العرضيتين في مجموعة قاعات العرش على شكل حرف تي ( بالانجليزية ) كما كان الحال في سامرا \_ وسقف القاعات الكبرى من الخشب القريب من شكل القيو في حين أن الغرف الصغيرة مغطاة بأقبية من الطوب وبها مربعات متداخلة زخرفية وهي الأولى من نوعها في العمارة الاسلامية . وقـــد وجدت أصلاً في الأسقف الهلينستية.



شكل ( ٤٣ )

تخطیط أفقی لقصر بلکواره ویلاحظ أن تصمیم قاعة العرش فیها یشبه تخطیط دار اماره أبی مسلم فی مرو وقصر المنصور فی مدینة بغداد (عن هرتزفلد)




Fig. 215. Balkuwārā: Palace, Herzseld's reconstruction of main part. (From his Mihattá, Hira and Badina.)

#### شكل ( ٤٤ )

منظور لقصر بلكواره ويلاحظ فى الشكل قبة قاعة العرش وحولها الأربعة ايوانات كما فى تصميم دار اماره أبى مسلم فى مرو وقصر المنصور فى بغداد (عن هرتزفلد)

ويوجد على المحور العرضى فى مواجهة القاعات المصممة على شكل حرف « تى » ـ قاعات المعيشة ـ وبعضها يحوى همامات مترفة يغشى حوائطها بلاطات من الرخام . أما النقوش الحائطية الجصية الموجودة ببعض القاعات فتشبه بعض ما شوهد فى قصر الخليفة المعتصم بسامرا ولو أنها تختلف من ناحية التصميم وتنوع الأشكال كما أن فى بعض الغرف الأخرى صوراً ملونة بالفرسكو وبعضها مذهب وهذه القاعات هى المشرفة على النهر ـ وقد اتضح أن بعض المداخل الثلاثية العقود كانت مزخرفة بالفسيفساء الزجاجية على أرضيات مذهبة ، وعناصر الزخرفة فيها الأفرع النباتية ـ وقد شيدت الأبواب من الخشب وطليت بالدهانات الملونة وذهبت واستعملت بها المسامير النحاسية البراقة في حين ملئت النوافذ بالزجاج الملون وكانت تحوى نظارات علوية .

ويحتوى الجزءان الجانبيان للقصر على مجموعات من المساكن المفردة ـ كما يكتنف الفناءين الأولين من الجهتين أرض فضاء ـ ويعتبر تصميم البيوت المنفردة النموذج الخاص ببيوت سامرا وهو يتكون من ٢٦ غرفة مجمعة حول فناء مستطيل أوسط نسبة ضلمية ٣: ٢ وبأحد الجوانب توجد القاعة الكبرى التي على شكل حرف «تي» وقد أقيمت هذه المساكن اما لسكن أهل البيت أو لسكن حريم الأمير .

وتفتلف احدى القطع فى أجزاء القسم الشمالى اذ خصصت كسوق للقصر كما توجد مساحات واسعة استعملت كمعسكرات للحرس بعضها للمشاة والأخرى للفرسان . وقد ذكر اليعقوبي أنه كان بقصر البلكوراه ميدان للصوالجة كما وجد مثله بعد ذلك بقطائع بن طولون ، كما احتوى القصر أيضا على بعض المساجد الصغيرة على غرار ما وجد فى قصرى المشتى والأخيضر ـ ويقع المسجد فى البلكوراه الى اليمين من الفاء الثانى وأبعاده حوالى ١٥ × ٣٥ مترا ويتكون من صفين من الأعمدة

بكل غانية أعمدة من خشب الساح أو الرخام حيث أن الأطلال الباقية منها هي الأساسات فقط \_ كما يوجد مسجد آخر أصغر من الأول ويقع في مقابل المنطقة الجنوبية وأبعده ٢٧٧٧ × ٣٥٠٠ م. أي (١٠ × ٢٠٠ ذراعاً) وهو مبنى بالطوب اللبن وله ثلاثة مداخل معقودة في حائطه الشمالي ، ومحرابه على شكل حنيه دائرية يكتنفها أنصاف أعمدة ويحده من أعلام اطار مستطيل الشكل.

#### تاريخ انشاء القصر:

وقد ذكر اليعقوبي في الكلام عن المتوكل أن ابنه محمد المنتصر قد أقام في قصر المعتصم المعروف بالچوست وابنه ابراهيم المؤيد في المطيرة وابنه المعتز في البلكواره وعلى ذلك يكون تشييد هذا القصر في عصر الخليفة المتوكل أي مابين ( ٢٣٧ – ٢٤٧ هـ ) ( ١٨٤٧ – ٢١ م ) . وقد عشر العالم الألماني الأثرى هر تزفلد على عدة روابط خشبية عليها كتابات مؤرخة بالخط الكوفي وبها اسم الأمير المعتز بالله بن أمير المؤمنين وهو لقب الامام بن المتوكل أبو عبد الله طلحة الذي أطلق عليه في عام وهو لقب الامام بن المتوكل أبو عبد الله طلحة الذي أطلق عليه في عام ( ٢٤٠ هـ - ١٥٥ م ) .

وعلى ذلك يكون تاريخ قصر البلكواره ما بين ( ٢٤٠ ــ ٣٤٥ هـ ) قبل سنة ٢٤٥ هـ وهو تاريخ اهتمام المتوكل بانشاء مدينته الجديدة «الجعفرية» ( ٢٥٠ ــ ٩٥٩ م ) ــ وقد أقنع الأستاذ كريزول أحد علماء الآثار وهو روڤون جست بتعديله الى ( ٢٣٥ ــ ٢٤٥ هـ ) ( ٢٤٥ ــ ٥٥ م ) .

#### الأصول المعمارية:

۱ - يتشابه التخطيط العام للقصر بتصميم كل من قصرى المشتى والأخيضر.

۲ - یرجع أصــول تخطیط قاعة العرش الی تصمیم دار الامارة
 لأبی مسلم فی مدینة مرو ورعا الی ما قبل ذلك .


#### قبت الصاليبية بالعراق


\_\_\_\_\_

على الضفة الغربية لنهر الدجلة ، فوق هضبة تبعد حوالى ميل جنوبي قصر العاشق - توجد أطلال بناء مثمن الشكل هو « قبة الصليبية » بسامرا . ويتكون هذا البناء من مثمن خارجي داخله مثمن آخر متكامل البناء ويفصلهما ممر مغطى بقبو نصف اسطواني - وبكل ضلع من أضلاع المثمن الخارجي فتحة معقودة - أما المثمن الداخلي فله أربعة مداخل فقط تقع على محاور الجهات الأصلية الأربعة . والقاعة الوسطى مربعة التخطيط وتفتح عليها الأبواب الأربعة للمثمن الداخلي وكل باب يكتنفه من الداخل حنية نصف دائرية من كل من الجهتين - ومنطقة الانتقال للقاعة الوسطى من المربع الى المثمن بواسطة الطاقات الركنية المفردة وهي تؤكد التغطية العلوية بالقبة ويرجح أنها كانت مبنية بالطوب المربع المعروف في العراق في ذلك الوقت .

ويذكر هرتزفلد أن الخلفاء الذين عاشوا فى سامرا قد دفنوا على النحو التالى: المعتصم فى الجوسق الخاقانى ـ والواثق فى القصر الهارونى وأم المتوكل فى المسجد الكبير بالجعفرية (أى مسجد أبى دلف بسامرا) أما المتوكل فقد دفن فى قصر الجعفرية.

ويعتبر الحليفة المنتصر أول من عرفت مقبرته فقد طلبت اليه والدته الاغريقية الأصلل للفتريخ خاص به ويرجح أن الحليفتين المعتز والمهندي قد دفنا معه في هذا الضريح بعد ذلك .





شكل ( ٥٤ ) قبة الصليبية بسامرا ( عن كريزول )

وعلى ذلك تكون قبة الصليبية هي ضريح ثلاثة خلفاء هم المنتصر والمهتدي والمعتن .

والأصل فى تصميم قبة الصليبية يرجع الى التصميم الهندسى الذى أقيمت على أساسه قبة الصخرة \_ ولو أنه يختلف عنها فى الجزء الأوسط الذى أقيم على مربع بدلا من الدائرة وفوقه أقيمت القبة . وقد شوهد مثل هذا التخطيط قبل ذلك فى القرن السادس الميلادى فى كنيسة سان چورچ بعزرا \_ ويرجح أن قطاع قبة الصليبية على شكل عقد مدبب وقد سقطت هذه القبة ، كما كان لتخطيط هذا الضريح أثره بعد ذلك فى تصميم الأضرحة التى بنيت فى الشرق الأوسط وفى الهند .

### المسبى الكبير بسامرا بالعراق (۲۳۷-۲۳٤ه) (۸۶۸) (۲۳۷-۲۳۶)


يعتبر المسجد الكبير بسامرا أكبر المساجد فى العالم الاسسلامى على وجه الاطلاق ـ اذ أن مساحته بدون الزيادات تعادل مرة ونصف مساحة الجامع الطولوني بحصر الاسلامية وتقدر بحوالى ٠٠٠ر٣٨ متر مربع . وهو يشغل مساحة مستطيلة ـ وأبعاد المسجد من الداخل حوالى ٢٤٠ × ١٥٦ مترا ـ أي أن أطوال أضلاعه بنسبة ٣ : ٢ وهو مبنى بالطوب اللبن وكذا أبراجه المستديرة ـ ويتجه محوره الرئيسي نحو بالطوب اللبن وكذا أبراجه المستديرة ـ ويتجه محوره الرئيسي نحو ٢٠ غربي الاتجاه الجنوبي بينما اتجاه القبلة الحقيقي يجب أن يكون ٢٠ ٣٠ فقط .

ولا تزال الحوائط الخارجية للمسجد هي الباقية وسمكها ٢٥ ٢٥ مترا وهي مبنية من الطوب الأحمر الفاتح ، وقطر الأبراج الدائرية حوالي ٢٥ مترا ، ٣٦٠ مترا وبروزها ٢٥ ١٥ مترا والمسافة بين الأبراج حوالي ١٥ مترا ، كما توجد أربعة أبراج ركنية وعشرة أبراج في كل من الحائطين الشرقي والغربي وثمانية أبراج في كل من الحائطين الشمالي والجنوبي وجملة الأبواب يبلغ عددها ٧٠ بابا منها ثلاثة في الحائط الشمالي وسبعة في الجنوبي وخمسة في الشرقي واثنان فقط في الحائط القبلي وهما يكتنفان عراب المسجد .

وتظهر نوافذ المسجد على شكل مستطيلات من الخارج بينما تعلوها من الداخل عقود ذات خمسة فصوص كل منها محمولة على عمودين



شكل ( ٤٦ ) منارة الملوية بالمسجد الكبير بسامرا ( عن كريزول )



شكل ( ٤٧ ) فوق ب مئذنة الملوية بسامرا تحت ـ منظور من النجو لأطلال مستجد سامرا

متصلین ویحیط بالعقد اطار مستطیل الشکل ـ وقد کان یغشی هـ ذه النوافذ فی وقت ما بلاطات من الزجاج کما کان الحال فی الطراز الرومانی .

وقد دلئت حفريات الأساسات داخل المسجد على أن رواق القبلة \_ كان به ٢٤ صفاً مكوناً لخمسة وعشرين بلاطة تتعامد مع حائط القبلة \_ وكل منها بعرض ٢٠٠٤ متراً بينما كانت البلاطة الوسطى بعرض حوالى ٥ أمتار \_ ويرتكز السقف فوق الدعامات مباشرة دون استعمال العقود اذ لاتوجد آثار للأخيرة في الحوائط الداخلية . ويحتوى الرواق الشمالي المواجه لرواق القبلة على نفس عدد البلاطات الموجودة في الأخيرة بينما يحتوى الرواقان الشرقي والغربي على ثلاث وعشرين بلاطة ، تجرى عمودية على الحائطين الجانبيين \_ ويبلغ مجموع عدد الدعامات الحاملة عمودية على الحائطين الجانبيين \_ ويبلغ مجموع عدد الدعامات الحاملة للسقف ٢٤٤ دعامة .

وأساسات المسجد متصلة ومرتكزة على الصخر بينما ملئت ما بينها من فراغات بالحصى والرمل وقد كسيت أرضية فناء المسجد بالطوب وقطاعات الدعامات مثمنة الشكل وفى أركانها أعمدة مستديرة من الرخام ، كل منها مكون من ثلاثة أجزاء ومتصلة ببعضها بحلقات معدنية ، وقد استعمل الرصاص المصهور فى اللحامات ، ويبلغ ارتفاع السقف من الداخل ٢٠٠٥ أمتار وقد كانت الأعمدة من الرخام الملون .

أما محراب المسجد فمستطيل التخطيط بعرض ٥٥ ر٢ متراً وبارتداد في الحائط ٥٧ ر١ متراً ٤ ويكتنفه زوجان من الأعمدة الرخامية الوردية اللون ولها تيجان وقواعد رمانية الشكل ـ والمحراب موضوع داخل اطار مستطيل الشكل وهو يتوسط مدخلين كبيرين يفتحان على غرفتين متصلتين بالمسجد . وكانت حوائط المسجد مغطاة بالفسيفساء الزجاجية على أرضية ذهبية اللون كما جاء في وصف العالم الأثرى الألماني

هرتزفلد ــ ولاتزال هناك آثار نافورة كانت تتوسط صحن المســجد وكانت تعرف باسم « كأس فرعون » .

وللمسجد زيادتان بينما لمسجد بن طولون بالقاهرة زيادة واحدة وتبلغ مساحة المسجد بالزيادتين أكثر من ٤١ فدانا \_ أما المئذنة فتقع على محور المسجد في منتصف الزيادة الأولى على بعد ٢٧٥٧٥ متراً من حائط المسجد الشمالي وتعرف هذه المئذنة بالملوية \_ وتتصل قاعدتها بحائط المسجد بواسطة منحدر مائل بعرض متر \_ وتشبه المئذنة الى حد كبير الزيجورات البابلية غير أن الأخيرة مربعة القطاع ، ويبلغ ارتفاع القاعدة ثلاثة أمتار وهي مزخرفة من الخارج بفتحات مستطيلة تعلوها طواقي دائرية محمولة على كوابيل أفقية في الأركان .

ويبلغ عرض المنحدر الصاعد الى قمة المئذنة ١٣٠٠ متراً ويجرى حولها فى اتجاه عكس عقرب الساعة الى أن يتم خمس لفات كاملة . ولكى يحتفظ بارتفاع كل منطقة كالتى تعلوها ، يزداد الانحدار كلما ارتفعنا ويوجد بأعلى المئذنة طابق اسطوانى الشكل به ثمانية تجويفات مدببة متماثلة وكل منها موضوع داخل اطار مدبب معقود ومرتكز على عمودين من الطوب والحنية الجنوبية تؤدى الى مدخل لدرج يصعد الى جوسق صغير مرتكز على ثمانية أعمدة من الحشب .


وقد قدرت تكاليف انشاء هـذا المسجد كما ذكر ياقوت بنحـو مدرو ١٥٠٠٠٠ خمدة عشر مليـونا من الدراهـم أى حوالى ١٥٠٠٠٠ جنيه ـ أما تاريخ انشاء هـذا الأثر كما ذكر سبط بن الچوزى فيرجع الى عهد المتوكل فقد بدىء فى بنـائه فى عام ٢٣٤ هـ ( ٨٤٨ م ) ـ وتم بناؤه فى عام ٢٣٧ هـ ( ٨٥٢ م ) .

## المسجى دالأقصى ﴿ بالمحرم الشريفية بيبية للمفدس ﴾


يرجع تاريخ انشاء المسجد الأقصى الأول الى عهد الخليفة عمر ابن الخطاب (١٧ هـ ــ ١٣٨ م) ، كما ينسب تشييد المسجد الأقصى الثانى الى الخليفة الوليد بن عبد الملك حوالى عام ( ٩٠ هـ ـ ١٠٧ م) بينما ينسب المسجد الثالث الى الخليفة أبى جعفر المنصور سنة ( ١٤١ هـ ـ ٧٥٠ م) والمسجد الرابع الى الخليفة المهدى سنة ( ١٦٣ هـ ـ ٧٨٠ م) والمسجد الخامس الى الخليفة الفاطمى الظاهر سنة ( ٢٦٤ هـ ـ ١٠٣٥ م).

السجد الثانث: وقد كان الزلزال الذي حدث في عام ١٣٠ هـ (٧٤٧/٤٤ م) سبباً في سقوط الجزأين الشرقي والغربي للمسجد الأقصى الثاني الذي بناه الوليد، ثم أعاد بناءه أبو جعفر المنصور من ثمن الألواح الذهبية والفضية التي كانت تكسى بهذا بوابات المسجد وكان ذلك في عام ١٤١ هـ (٨٥٧/٥٥ م) بعد زيارة المنصور لبيت المقدس في ذلك العام وصلاته في نفس المسجد بعد اعادة انشائه.


المسجد الرابع: وقد حدث زلزال آخر تسبب فى تدمير رواق القبلة فيما عدا الجزء المحيط بالمحراب وقد أعيد بناؤه بفضل معاونة حكام الأقاليم وغيرهم من القادة فى اعادة تشييد المسجد ـ فقد أخذ كل منهم على عهده اقامة صف من العقود ، ولايزال أقدم جزء منه باقياً الى اليوم ـ وكان ذلك فى أيام المهدى فى سنة ١٦٣ هـ ( ٧٨٠ م ) ـ كما جاء فى وصف لوستراانج الذى ذكر أن رواق القبلة كان به ستة وعشرون بابا بينما كان المدخل المقابل للمحراب مغطى بصفائح من




شكل ( ٤٨ ) المسجد الأقصى ببيت المقدس ـ الواجهة الرئيسية ( عن كريزول )



شكل (٤٩) منبر المسجد الأقصى ببيت المقدس (عن كريزول)



شكل (٥٠) محراب المسجد الأقصى ببيت المقدس (عن كريزول)



شكل (٥١) حشوة خشبية بالمسجد الأقصى من العصر العباسي

النحاس البراق وكان ثقيل الوزن وقد عرف باسم باب النحاس الأعظم ومما قاله أيضاً أن صف الأعمدة الذي أقامه والى مصر وسوريا عبد الله بن طاهر العباسي ( ٢٠٦ – ٢١٣ هـ ) ( ٨٢١ – ٨٢٨ م ) كان مقاماً من الرخام ، وكان يعلو إلمر الأوسط لرواق القبلة سقف جمالوني تعلوه قبة نفيسة فوق المحراب ، والسقف مغطى بصفائح من الرصاص .

المسجد الفاهس: وقد حدث زلزال ثالث فى عام (٢٥هـــ١٠٠٠) وقد أعيد بناء المسجد فى عهد الخليفة الفاطمى الظاهر فى سنة (٢٦٤ هـ ــ وقد أعيد بناء المسجد فى عهد الخليفة الفاطمى الظاهر فى سنة (٢٠٤ هـ ٢٠٠٥ م) ، كما شاهده الرحالة الفارسى ناصر خسرو فى عام ١٠٤٥ م ووصفه بأنه كان مقاماً على رقعة من الأرض أبعادها ١٥٠× ٢٠٠ ذراعاً ، وصحة الرقم الأخير ١٢٠ فقط ، اذ لو كان كذلك لوصلت واجهة المسجد الأقصى حتى قبة الصخرة ــ ولا يحق لنا الاستمرار مع ناصر خسرو فى متابعة باقى وصف المسجد ــ اذ أنه ذكر أن عدد الأعمدة ٢٨٠ عموداً وهذا غير صحيح ــ كما ذكر أنه بشكله الحالى ينسب أغلبه الى عهد الصليبين وصلاح الدين ، وهذا خطأ كذلك فالحقيقة أن بعض الأجزاء الشرقية والغربية للمم الأوسط من أعمال الصليبيين بينما يوجد جزء كبير لا يزال قائماً ينسب الى الخليفة الظاهر الفاطمى ــ فقد كان فضل الكشف عنه للمهندس التركى « كمال الدين » الذى أوفده المجلس الأعلى الاسلامى لاصلاح المسجد وبالكشف عن بعض أجزائه ثبت ماتقدم ذكره اذ توجد كتابة تاريخية بالحط الكوفى أعلى العقد الشمالى الكبير الذى يحمل القبة وهذه الكتابة تأبت أنه من عمل الظاهر سنة ١٠٣٠ م .

وبالكشف عن الغطاء الرصاصى المغطى للقبة الحشبية من الداخل ظهرت بعض زخارف فاطمية الطراز أيضاً للهم ومن ذلك يتضح أن رقبة القبة لايمكن أن يكون انشاؤها بعد عهد الظاهر الفاطمى للوجل فتكون الأربعة عقود الحاملة للقبة من العهد الفاطمى للما توجد

حوالى عشرة الى اثنى عشر رباطا خشبيا بالقرب من القبة تنسب الى الخليفة الظاهر أيضاً ـ هذا بالاضافة الى أن الرباط الذى يقع الى يسار المحراب يحمل اسم الظاهر ـ ويرجح أن الممر الأوسط وهو أكبر الممرات عا فيه من كوابيل وزخارف من أعمال الخليفة الظاهر الفاطمى.


والسقف الحالى للمسجد الأقصى يتكون من جمالون مرتفع يغطى الممر الأوسط ويتعامد عليه جمالون عرضى ومنخفض عن الأول ويسلم بعض الفتحات الجانبية لمنور السقف وهذا يثبت أنه ليس بالسقف الأصلى للمسجد اذ أنه يجب أن يكون مكونا من جمالونات تجرى موازية للجمالون الأوسط بعدد البلاطات المكونة للمسجد بحيث تتعاقد مع حائط القبلة ولا تسد فتحات منور السقف الجانبية .

# المسجدالكبيرنفركهنه (الأندلس)

فتح العرب الأندلس سنة ( ٩٧ هـ - ٧١١ م) وبقيت خاضعة لحكم الأمويين فى دمشق مدة تسعة وثلاثين عاماً وكانت كمصر محكومة طول هذه المدة بعده ولاة يبلغ عددهم اثنين وعشرين واليا - اثنان منهم فقط مكثا فى الحكم أكثر من ثلاث سنوات . ويعتبر المشروع العام الوحيد الذى تم فى هذه الفترة ووصل الينا تفصيله هو اصلاح القنطرة المقامة على الوادى الكبير فى قرطبة التى كانت ذات أهمية فى ذلك الوقت . ولم يشيد أى مسجد اذ يقول ابن الظاهرى أن المسلمين اخذوا نصف الكنيسة الكبيرة فى قرطبة واتخذوا منه مسجداً جامعاً وتركوا النصف الآخر للمسيحيين .

وقد سبب سقوط الأمريين انقساماً كبيراً فى الأندلس و وبعد أن قضى عبد الرحمن فترة فى شمال افريقية بدأ فى اثارة الجنود الشاميين ضد والى الأندلس ، ولما انتصر عبد الرحمن بالقرب من قرطبة وأصبح أميراً بنى لنفسه قصراً فيها سماه « الرصافة » وذلك تشبها بقصر عمه الخليفة هشام ولما زاد عدد المسلمين وضاق المكان بهم عمل على شراء نصف الكنيسة الآخر من النصارى الذين كانوا يمتلكونه واتفق معهم نهائيا على الاستيلاء عليه مقابل مبلغ كبير من المال على أن يسمح لهم ببناء كنيسة أخرى لهم خارج مدينة قرطبة وهى التي خربت بعد الفتح ، وبعد ذلك أخرى لهم خارج مدينة قرطبة وهى التي خربت بعد الفتح ، وبعد ذلك أخذ فى هدم الكنيسة . وفى عام ( ١٦٩ هـ - ٥٨٧ م ) تم تشسيد المسحد .

ويقول المقريزي أنه كان يحتوي على ١١ بلاطة ( أي عشرة صفوف



شكل (٥٢) أعمدة تحمل العقود الحاملة لسقف رواق القبلة بمسجد قرطبة

من الأعمدة ) \_ والمسجد كما تركه عبد الرحمن لم يكن له مئذنة كما ذكر أن هشام قد أضاف مئذنة وأقام حوضاً فخماً للوضوء وذلك في عام ١٧٧ هـ .

#### زيادة عبد آلرحمن الشاني: سنة ٢١٨ ه:

ويقول ابن الظاهرى ان الجزء الذى أضيف كان عمقه ٥٠ ذراعاً واتساعه ١٥٠ ذراعاً وكان يحتوى على ثمانين عموداً ( ٢١٨ هـ ) . وقد حال الموت دون عمل الحليات التي أتمها ابنه محمد حيث جدد أشرطة الكتابات ( الطرز ) وأتقن النقوش وأتم المقصورة ( ٢٢٥ ذراعاً من الشمال الى الجنوب ، ١٠٥ ذراعاً من الشرق الى الغرب حكما أضاف المنذر بن محمد بيتا للمال وقام بتنظيف الحزان وطلاء الأروقة .

وقد أنشا عبد الله فى عام ٢٧٥ هـ ممراً مسقوفاً يؤدى من القصر الى المسجد وذلك عن طريق باب بجوار المسجد ( وهو المعادل الآن لباب كنيسة سانت ميجل ) وبالرغم من الملأ التقليدى والاطار القوطى فليس من شك أن العقد الفرسى الحالى لهذا الباب أصلى أى من عصر انشاء المسجد الأصلى – ويعتبر عبد الله آول أمير أموى أدخل هذا التصميم من الممرات المغطاة فى اسبانيا ، وقد اعتاد أن يجلس فيها مختفياً عن الناس .

المئذنة الجديدة: وقد بنى عبد الرحمن الشالث مئذنة جديدة قى عام ٣٣٤ هـ فقد أمر بهدم البرج القديم وبناء ماهو مشيد حاليا مكانه.

زيادة المحكم: وهذه تعتبر الزيادة الثانية للمسجد ، فقد عهد الحكم على نفسه هذه الزيادة في أيام حكمه \_ وكانت الزيادة من الناحية القبلية ( من نهايته ) باضافة احدى عشرة بلاطة ( ٥٥ ذراعاً من الشمال الى

الجنوب). وبعمله هذا عطل الممر المغطى الذى أقامه عبد الله وقد كان يصل قصر الخليفة بالمقصورة مباشرة ـ واستبدله بآخر فى نهاية الحائط الغربى ـ وقد تمت هذه الزيادة فى عام ( ٣٥٥ هـ ـ ٣٦٦ م ).

زيادة المنصور ٣٧٧ هـ: وتعتبر هذه الزيادة ، الثالثة للمسجد \_\_\_\_\_\_\_ أما أكبر اضافة للمسجد فكانت الى الجهة الشرقية على يد هشام .

## قصب بر مرب را بالأندلس (۲۱۳ - ۲۲۰ه)

بعد استقرار المسلمين فى بلاد الأندلس ، احتفظت مريدا بنصيب كبير من الأهمية وأصبحت مركزاً للثورات ضد الحكومة فى قرطبة ، وتظهر أهميتها فى بداية الاسلام حين أصبح الأمير هشام محافظا للمدينة وهو الوارث للعرش بعد وفاة والده .

وفى سنة (٣١٣ هـ - ٨٢٨ م) • حاصر عبد الرحمن الثانى مدينة مريدا ثم هدم أسوار وتحصينات المدينة وأعقب ذلك ثورات أخرى مما دعا عبد الرحمن الى ايجاد طريقة لحمايتها وسيادتها فى المستقبل وذلك بتحصين مريدا وقنطرتها • ولذلك فقد أمر باقامة قلعة للاحتفاظ بحامية مستديمة بها وهى تعزل فى نفس الوقت المدينة عن القنطرة وتجعل المرور اليها تحت رقابة حاكم القلعة . وقد استمر العمل فيها وتم بناؤها فى سنة (٢٢٠ هـ - ٨٣٥ م) . وأصبحت « القصبه » مقراً لحاكم المدينة . كما أقيم سور المدينة على ضفاف النهر ويمكن الوصول اليها عن طريق قنطرة تعبر النهر الى يمين الداخل الى المدينة .

وتتكون القصبة من مساحة مربعة التخطيط وفى كل ركن من أركان المربع يوجد برج أصم البناء ، وبين كل اثنين منها أبراج أصغر حجماً من الركنية وعلى أبعاد متساوية الافى الجهة المحاذية للنهر وكذا فى السور الشمالي فى الجزء التالي للمدخل \_ ويوجد المدخل الأصلى للمدينة فى السور الشمالي بين برجين يبعدان عن بعضهما حوالي أربعة أمتار وقد سد هذا الباب بحائط \_ وكان ذلك الباب يفتح على فناء صغير يعتبر

المفتاح للقنطرة اذ أنه كان على الراغبين فى الوصول الى القنطرة من المدينة أن يمروا من بوابة الى الفناء الصغير ثم من بوابة أخرى مقابلة للباب الأول الذى يفتح على الفناء من خارج المدينة وهذه البوابة تؤدى الى القنطرة . وأبعاد هذا الفناء الصغير ١٧ × ٢٦ مترا أى أن أطواله بنسبة (٢:٣) وأركانه من الخارج مدعمة بأبراج ضخمة لا يزال أحدها باقيا . ويبلغ سمك الحائط ١٧٠٠ مترا وليس بها ميل من أعلى وتعتبر هذه أكبر الحوائط الاسلامية سمكا فى الأندلس ، اذ أن سمك حائط مدينة الزهراء التى تعتبر مسكن الخليفة فى أزهى عصور المسلمين يبلغ ١٥٠٠ مترا فقط .

وقد تأثرت هذه القلعة فى تصميمها عن الحصون البيزنطية التى أقيمت فى العصر البيزنطى فى شمال افريقية فى القرنين السادس والسابع الميلادى كما فى تمجاد وطبنه وستيف الآأن هناك اختلافا فى هذه القلعة فى بعض التفاصيل الموجودة بالبوابات حيث توجد العقود التى على شكل نعل الفرس والتى تتميز بزيادة قطر العقد عن المسافة بين الجانبين الرأسيين للباب كما أن المسافة من مركز الدائرة حتى بدء العقد تتكون من مداميك أفقية وقد غطيت المساحة التالية للمدخل عبر الحائط المؤدى الى المدينة بقبو نصف اسطوانى وبنيت الحجر من الجرانيت باستجلابها من أطلال المبانى الرومانية الموجودة فى المدينة .

## المسبى الكبتر مالقيروان شال إفريقيته

#### تأسيس مدينة القبروان وانشاء المسجد الأول:

عين عقبة بن نافع واليا على المغرب في عهد معاوية فغزا افريقية على رأس جيش مكون من عشرة آلاف مقاتل ثم أسس مدينة القيروان. وقد أخذ معاوية في تخطيط المدينة على الأرض وبدأ في بناء المسجد الكبير بها. وفي سنة (١٨٤ هـ – ١٨٠ م) أزيل هذا المسجد في عهد ابراهيم بن الأغلب وذلك عندما شرع في تأسيس « العباسية » – وقد انتهى انساء مدينة القيروان في سنة ٥٥ هـ (٢٧٤/٥ م) – وفي نفس السنة عزل عقبة وخلفه أبو المحاجر الذي أهمل وخرب القيروان فأعاد الخليفة يزيد تعيين عقبة مرة ثانية في عام ٢٢ هـ . الذي تم له القبض على أبى المحاجر وقام باعادة بناء القيروان واصلاحها .

وفى عام (٨٤ هـ - ٧٠٧ م) استقر حسان بن نعمان فى مدينة القيروان وقام باصلاح وتجميل المسجد ـ وقد قام بشر بن صفوان بأمر من الخليفة هشام بتوسيع المسجد وذلك باضافة حديقة كبيرة الى الشمال من المسجد ـ وكانت ملكا لبنى فهر فاشتراها بشر وأضافها الى المسجد كما أنشأ صهريجا فى صحن المسجد ويعرف اليوم باسم « الماجل القديم » ـ ثم أقام فوق البئر الموجودة فى الحديقة مئذنة أو صومعة وتقع على محور الحائط الشمالى للمسجد وكان ذلك بين عامى (١٠٥ ـ ١٠٠ هـ) . وقد جاء فى وصف البكرى أن يزيد بن حاتم الذى عين حاكماً لافريقية فى عام ٥٥٥ هـ قد هدم المسجد باستثناء المنبسر ثم أعاد بناءه فى عام (١٥٥ هـ تقد هدم المسجد باستثناء المنبسر ثم أعاد بناءه فى عام (١٥٥ هـ تقد هدم المسجد باستثناء المنبسر ثم أعاد بناءه فى عام (١٥٥ هـ ) .

الدولة الأغلبية: وقد اتخذ مؤسس هذه الدولة ابراهيم بن الأغلب

ابن سالم بن عقال التميمى موطنه فى «مرو الروذ» ـ وأصبح حاكماً على افريقية من (١٤٨ هـ ـ ١٩٥٠ م) الى ١٥٠ هـ وفى عام (١٨٤ هـ ـ ١٨٠م) عين بن مقاتل حاكماً بأمر من هارون الرشيد فأنشأ لنفسه عاصمة جديدة على بعد ثلاثة أميال جنوب شرقى مدينة القيروان ـ وهذه المدينة الجديدة هى مدينة «العباسية» ثم هدم دار الامارة وكانت تعرف باسم القصر الأبيض ـ وكانت مقاسات الطوب الذي بنيت به المدينة ٢٤٠٠٠×٥٠٠٠ موضوعة فى مداميك آدية وشناوى على التبادل ـ وفى هذه المدينة الجديدة « العباسية » أقام ابراهيم مسجداً جامعاً من الطوب وبه أعمدة من الرخام حاملة لسقف من الحشب وأبعاد المسجد ٢٠٠٠×٥٠٠ ذراعاً ـ وقد جاء فى وصف البكرى أن مئذنة المسجد كانت أسطوانية الشكل ومبنية بالطوب ومزخرفة بالأعمدة من سبعة أدوار .

وخلف ابراهيم بن الأغلب عدد من أسرته التي كانت شبه مستقلة بالحكم ومن أعضائها:

- ١ ــ ابراهيم بن الأغلب (١٨٤ هـ ـ ١٨٠٠ م) .
- ٢ \_ أبو العباس عبد الله الأول (١٩٦ هـ ١١٨ م) .
  - ٣ \_ زيادة الله الأول (٢٠١ هـ ١١٨ م).
- ع \_ أبو العقال الأغلب بن ابراهيم (٢٢٣ هـ ــ ٨٣٨ م) .
  - م ابو العباس محمد الأول (٢٢٦ هـ ــ ١٤٨ م) .
    - ٢ \_ أبو ابراهيم أحمد (٢٤٢ هـ \_ ٢٥٨ م) .
  - ٧ ـ أبو محمد زيادة الله الثاني (٢٤٩ هـ ـ ٨٦٣ م) .
    - ٨ \_ أبو عبد الله محمد الثاني (٢٥٠ هـ ـ ٢٦٨ م) .
- ٩ \_ أبو اسحاق ابراهيم الثاني \_ ابن أحمد \_ (٢٦١ه \_ ٥٨٧٥).
  - ١٠ \_ أبو العباس عبد الله الثاني (٢٨٩ هـ \_ ٢٠٩ م) .

۱۱ ـ أبو مضر زيادة الله الثالث (۲۹۰ هـ ـ ۹۰۳ م) . وفى سنة (۲۹٦ هـ ـ ۹۰۹ م) تم الغزو الفاطمي لشمال افريقية .

#### أعمال زيادة الله: ( ٢٢١ هـ - ٢٣٨ م ):

قام زیادة الله \_ الحاکم الأغلبی الثالث بعد نضال ثلاثة عشر عاماً فی حرب أهلیة بهدم المسجد واعادة بنائه فی عام (۲۲۱ هـ \_ ۸۳۲ م) \_ کما أمر بهدم المحراب القدیم \_ ولکن القوم نصحوه بعدم التعرض للمحراب القدیم الذی بناه عقبة بن نافع \_ فأشاروا علیه بحفظ المحراب القدیم بین حائطین بحیث لا یری من داخل المسجد وقد تم تنفیذ ذلك .


المحراب: وينسب المحراب الحالى لزيادة الله بما يحتويه من بلاطات من رخام أبيض اللون وهو مثقوب وعليه نقوش وبعض أجزائه المزخرفة عليه كتابات تاريخية والبعض الآخر به زخارف متنوعة من الأرابسك ، ويكتنف المحراب عمودان لونهما أحمر ويحملان نصف القبة التى تعلو المحراب.

وبالمسجد ١٤٤ عموداً مكونة لسبع عشرة بلاطة ومساحته ١٥٠×٣٢٠ ذراعاً \_ أما المقصورة التي كانت بداخل المسجد فهي موجودة حالياً في منزل يقع قبلي المسجد ومدخله من سوق الفاكهة . وبجوار المحراب باب يدخل منه امام المسجد بعد دخوله الى المنزل وذلك حين قامة الصلاة \_ وقد ذكر أن تكاليف انشاء هذا المسجد كانت حوالي ١٠٠٠٠٠ مثقال ".


#### اضافات وأعمال أبو ابراهيم احدد: (٢٤٨ هـ - ٢٢٨/٣ م):

١ ـ قام بزخرفة المحراب ببلاطات من الرخام.


٣ ــ قام بوضع بلاطات من القاشاني ذي البريق المعــدني حــول المحــراب.




شكل ( ١٢٥ ) المسجد الكبير بالقيروان - الواجهة الشمالية العربية




شكل ( ٤٥ ) واجهة رواق القبلة للمسجد الكبير بالقيروان ( عن كريزول )




شكل (٥٥) القبة التي تعلو المنطقة التي تتقدم محراب مسجد القبروان (عن كريزول)




شكل (٥٦) المسجد الكبير بالقيروان \_ منظر يبين طريقة تركيب القبة من الداخل (عن كريزول)




شكل ( ٥٧ ) المسجد الكبير بالقيروان ــ بائكات رواق القبلة




شكل ( ٥٨ ) بلاطات من القاشاني المحيطه بمحراب جامع القيروان



شكل (٥٩) منبر جامع القيروان وخلفه المقصورة



شكل ( ٦٠ ) حشوة خشبية من منبر جامع القيروان



شنكل ( ١٦ ) المسجد الكبير بالقيروان – منظر القبة من فوق السطح

٣ \_ قام بعمل منبر جميل للمسجد .

ع ـ قام ببناء القبة التي تعلو المحراب.

### اضافات وأعمال ابراهيم الثاني (ابن أحمد) ،

بدأ حكمه فى عام (٢٦١ هـ ـ ٥٧٠ م) وانتهى فى عام (٢٨٩ هـ ـ ـ ٩٠٢ م) ومن أعماله:

١ ـ زيادة طول البلاطات المكونة لرواق القبلة .

٢ ــ قام بانشاء القبة فى نهاية المسر الأوسط والتى تعرف بقبة
 ياب البهو.

٣ ـ أصبح للمسجد في عهده عشرة أبواب.

٤ ــ أقام فى الجهة الشرقية لرواق القبلة مقصورة للنساء ويفصلها عن باقى المسجد حاجز خشبى مثقوب بزخارف جميلة يعتبر تحفة فنية نادرة.

### الاصلاح الذي تم في عهد الفاطميين:

وفى سنة ٣٤٥ هـ أمر الخليفة المعز بالقيام ببعض الاصلاحات فى المسجد ـ كما أضاف حاكم افريقية فى أيامه فى سنة ٣٧٥ هـ (٦/٩٨٥ م) بوابات حديدية للمداخل . كما أضاف المعز بن باديس حاكم افريقية فى عهد المستنصر بالله الخليفة الفاطمى فى مصر . مقصورة نفيسة الى المسجد وهى تحمل اسمه ولا تزال موجودة فى المسجد . وقد نادى المعز بن باديس باسم الخليفة العباسى فى خطبة الجمعة بدلا من الخليفة الفاطمى وذلك من فوق جميع منابر افريقية .

وقد أثار المعز القبيلة الهلالية البدوية فأقاموا فى برقة وعبر رجالها النيل لغزو مصر ـ وأقام المعز فى المهدية وخربت مدن افريقية وقد هرب بعض سكان القيروان الى مصر والبعض الى صقلية والأندلس والأخير الى فاس.

### اصلاحات أسرة بني حفص (١٩٩٣ هـ ـ ١٢٩٤ م).

وقد قام المستنصر بالله أبو حفص فى سنة (٣٩٣ هـ ـ ١٢٩٤ م) بعدة اصلاحات لمسجد القيروان وهناك كتابتان تاريخيتان تثبتان ذلك احداهما فوق باب « لله رجانا » والأخرى الى اليمين من أحد الأبواب الجانبية .

وفى عام (١٢٤٤ هـ ـ ١٨٢٨ م.م) قام « محمد بك مراد » باصلاح القبة عند مدخل رواق القبلة وهذا مثبت فى كتابة تاريخية أيضاً .

#### وصنى مسجد القبروان:

يشغل المسجد مساحة مستطيلة غير منتظمة ، كبيرة الاستطالة وينجه المحور الرئيسي للمسجد نحو الجنوب الشرقي ولا يتعامد تماماً على حائط القبلة كما أنه لا يمثل محور التماثل الحقيقي للمسقط الأفقى . أما أبعاد المسجد من الداخل فهي : للجانب الشمالي الغربي ٢٠ر٥٠ مترا وللجانب الجنوبي الشرقي ١٢١٥٠ مترا والجنوبي الغربي ١٢١٥٠ مترا والجنوبي الغربي ١٢٠٥٠ مترا والجنوبي الغربي ٢٠٥٠٠ مترا .

ويسند الحوائط الخارجية للمسجد ساندات مختلفة الشكل والحجم وهي على أبعاد غير متساوية عن بعضها \_ كما تظهر خمس قباب تعلو سق المسجد من الخارج وتشاهد المئذنة الضخمة المربعة فى نهاية المحور \_ ويبلغ عدد الأبواب الخارجية الحالية ثمانية أبواب ، أربعة منها فى الجانب الشرقي وأربعة أخرى فى الجانب الغربي للمسجد ويعلو آخر الأبواب الشرقية من الجهة الجنوبية قبة ويعرف هذا الباب باسم « باب لله رجانا » وهو مؤرخ بكتابة تاريخية لأبي حفص فى عام ١٩٩٣ هـ (١٢٩٤ م) بينما تشاهد الأبواب الثلاثة الأخرى فى نفس الجانب موضوعة داخل تجويف معقود ويكتنفها أعمدة متصلة بالحائط ويرجح انشاؤها فى وقت واحد . أما الأبواب فى الجانب الغربى فيتقدم كل منها بهو أوله من الجهة الشمالية

معطى بقبة والثانى بقبو متقاطع والثالث بسقف أفقى والرابع تغطيه قبة ويعرف باسم « باب السلطان » وهو يقابل باب لله رجانا ( فى الجانب الشرقى) ـ ويرجح أن يكون انشاؤهما فى نفس التاريخ ـ كما يرجح انشاء الباب الثالث فى كلا الجانبين من عهد زيادة الله فى عام ٢٢١ هـ انشاء الباب الثالث فى كلا الجانبين من عهد زيادة الله فى عام ٢٢١ هـ (٨٣٦ م) والغربى منهما مسدود بنافذة مثقوبة والآخر مسدود بحائط ـ كما يرجح أيضا وجود باب لدخول امام المسجد فى الجهة القبلية بالقرب من المحراب ـ وعلى هذا يجب أن يكون عدد الأبواب ١١ باباً منها اثنان أضيفا فى عهد ابراهيم بن أحمد الأغلبى . وبذا يكون العدد تسعة أبواب أصلية فقط . أما رواق القبلة فيتكون من ١٧ بلاطة يفصلها ١٦ بائكة تحتوى كل منها على ٢ عقود مرتكزة على أعمدة من الرخام وهذه البائكات لا تصل الى حائط القبلة بل تنتهى قبلة حيث تقابل بائكة عرضية البائكات لا تصل الى حائط القبلة بل تنتهى قبلة حيث تقابل بائكة عرضية

وهناك بعض أجزاء من المسجد الحالى تنسب الى « أبى ابراهيم أحمد » فى عام ٢٤٨ هـ (٣/٨٦٢ م) وهذه الأجزاء هى :

١ ــ المحراب بما يحيط به من بلاطات من القاشاني .

٢ ــ القبة التي تعلو المحراب

٣ \_ المنبر الخشبي النفيس.

ومحراب المسجد بعرض ١٩٨٨ متراً وبدخول ١٥٨٨ متراً داخل الحائط على شكل تجويف حدوة الفرس ويكتنف المحراب عمودان ، تيجانهما من الطراز البيزنطى ـ أما تربيعات الرخام الموجودة فى تجهويف المحراب فتتكون من أربع مجموعات ، كل منها بها سبعة حشوات ويفصلها ستة أشرطة رأسية فيكون عدد الحشوات ثمانية وعشرين أبعاد كل منها أشرطة رأسية فيكون عدد الحشوات ثمانية وعشرين أبعاد كل منها المحراب حائط من الطوب يظن البعض أن المحراب القديم يقع خلف المحراب حائط من الطوب يظن البعض أن المحراب القديم يقع خلف وينسبونه الى عقبة بن نافع فى سنة ٥٠ هـ (١٧٠ م) ـ ولما كان هذا

المحراب ذا تجويف مقعر فلا يمكن نسبته اليه لأن أول مثال من هـــذا النوع يرجع تاريخه الى أيام الوليد بن عبد الملك . أما طاقيــة المحراب الحالى فبها زخارف ملونة باللون الأخضر وعليها زخارف .

#### البلاطات ذات البريق المعسدني:

ويحيط بالمحراب عدد من بلاطات القاشاني ذي البريق المعدني وذلك داخل اطار مستطيل وكل بلاطة ذات مقاس ٢١٦٦ سنتيمتراً مربعاً وبسمك سنتيمتر واحد وتحتوي هذه البلاطات على ١٣٩ بلاطة كاملة وحوالي ١٦ جزءا من بلاطات غير كاملة \_ كما أن البلاطات المكونة للاطار المستطيل موضوعة في معينات مكونة في مجموعها شكلا شطرنجيا مائلا \_ والبلاطات من نوعين مختلفين ، سواء في اللون أو الزخرفة \_ الأولى منهما ذات لون واحد والأخرى متعددة الألوان .

#### القبسة التي تعلو المحراب:

وترتكز هذه القبة على أربعة عقود \_ ثلاثة منها ظاهرة ورابعها مبنى داخل حائط القبلة \_ وطريقة تحويل القبة من المربع الى الدائرة بواسطة أربعة تجويفات محارية الشكل (سكونشات) \_ وهى تحمل الرقبة المثقوبة بشمانى نوافذ ، وتعلو الرقبة القبة المضلعة ذات ٢٢ ضلعا من الداخل \_ أما من الخارج فتظهر القبة على شكل « السنطاوى » \_ ويبلغ قطر القبة من الداخل ١٨٠٥ أمتار .


الأصول المعمارية: (١) \_ القبة المضلعة \_ أصلها روماني وقد وجدت ملى بعد نحو ١٠٠ ميل من موقع المسجد وذلك في كنيسة « كف » والتي تعرف اليوم باسم « دار القوص » (٢) \_ طريقة وضع البلاطات على شكل معينات مائلة \_ أخذت عن العراق كما في سامرا .

## رباط سوست، - (شال افریقیة) (۲۰۱ه - ۲۰۲۱)

يعرف محلياً باسم « قصر الرباط » وهو على شكل بناء محصن مربع التخطيط مساحته حوالى ٣٩ متراً مربعاً وحوائطه بها ثمانية أبراج اربعة في الأركان وواحد في منتصف كل ضلع من أضلاعه الأربعة وكلها نصف دائرية فيما عدا برج المدخل في الحائط الجنوبي وبرج الركن الجنوبي الشرقي فشكلهما يقرب من المستطيل والأخير استخدم كقاعدة للمنار.

والبناء من الحجر فى مداميك أفقية ، ارتفاع كل منها حوالى ٥١ سم كما أن ارتفاع الحوائط عن منسوب الأرضية الحالية يبلغ حوالى ٥٥ ١٨ أمتار ويظهر من الكشف عن برج المدخل من الداخل أن بعضه اضافة متأخرة ويتضح ذلك من الكتابة التاريخية التى تعلوه وهى مؤرخة بعام ( ١٣٦٤ هـ - ١٨٤٨ م ) ، وبهبوط درج المدخل ويبلغ حوالى ١٤ درجة ، يصل الداخل الى مستوى ١٨٠٠ مترا أقل من منسوب الطريق الحارجي ويلاحظ أن بروز البرج القديم يقابل بروز البرج الجنوبي الشرقى ، وعلى هذا يكون الدرج القديم مكونا من سبع درجات فقط .

وقد كان ارتفاع الرباط القديم من الخارج حوالي عشرة أمتار ، والى يمين ويسار درج المدخل يوجد ارتداد فى الحائط محاط بأعمدة رخامية ملونة وبها تيجان كورنثية ويعلوها كوابيل غريبة الشكل ويخرج منها أربعة عقود ، اثنان منها تعلوان الارتدادين الجانبيين والآخران يعبران



Fic. 156. Sosa: The Riblit, plan, and plan of mosque on first floor. Scale 1 : 200.

شكل (٦٢) رباط سوسه فوق: المسقط الأفقى للدور الأرضى تحت: المسقط الأفقى للدور العلوى (المسجد) سلم المدخل عرضية . ويلى ذلك ممر مكون من ثلاث بائكات ، يكتنف الأولى من جهتيها غرف مغطاة بأقبية نصف اسطوانية للحرس بينما الثانية والثالثة يكتنف كل منها من الجهتين دهاليز مغطاة بأقبية .

أما الفناء الأوسط فيحيط به من الجهات الشلاث الشالية والشرقية والغربية سقيفات ذات عقود محمولة على دعائم وكل منها مغطاة بأقبية نصف أسطوانية فيما عدا كل من الجهتين الشالية والشرقية فهما مغطيتان بأقبية متقاطعة \_ وتوجد خلف كل سقيفة غرف مستطيلة مغطاة بأقبية نصف أسطوانية وعددها ٢٦ غرفة وكلها عمودية على الحوائط الخارجية ، وليس لها نوافذ على الخارج بل أبواب تفتح على السقيفات الا غرفتين في الركنين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي فانهما تفتحان على الغرف المجاورة .

وهناك فتحة فى الجهة الشرقية تؤدى الى درج أمكن منه حساب السمك الحقيقى للحوائط الخارجية وهو ١٥٥٨ مترآ ، ويبلغ مجموع الغرف التى بالدور السفلى ثلاث وثلاثين وعرضها يتراوح بين (١٨٨٦ - ٧٠٧٠ - ١٩٠٨ مترآ) واثنتان من هذه الغرف فى الجهة الغربية على اتصال ببعضهما وقد استخدمتا كميضاة ودورة للمياه ويعلو هذه الغرف فى الطابق العلوى غرف مماثلة فى كل من الجهات الشرقية والشمالية والغربية بينما أصبحت المساحة التى تعلو السقيفات شرفات للغرف ويصل اليها الانسان بدرجين يبدآن من مستوى الفناء الأوسط.


المسجد: ويعلو الغرف من الجهة القبلية مساحة مستطيلة بالسخدمت كمسجد وهي مكونة من ١١ بلاطة مغطاة بأقبية نصف اسطوانية متعامدة مع حائط القبلة وكل منها مقسم الى قبوين بواسطة صف من العقود يجرى موازيا للحائط الجنوبي بوشكل العقود يقرب من النصف الدائري وتبدأ بالقرب من الأرضية بوهي ترتكز على

دعائم غير مزخرفة ، ويبلغ ارتفاع العقود المكونة للبلاطات العمودية على حائط القبلة باهر مترآ بينما العقود العرضية لحائط القبلة يبلغ ارتفاعها ٨٨ر٣٠ مترآ.

ويعتبر تصميم هذا المسجد الأول من نوعه فى شال افريقية وشوهد بعد ذلك فى مسجد أبى فطاطة بسوسة (٣٢٣ – ٦ هـ) (٨٣٨ – ٤١ م) – ويلاحظ أن المناطق المقبية الملاصقة لحائط القبلة أطول من الشمالية المكونة للمسجد وذلك لمتنابعة الحوائط التى بأسفلها .

ويقع المحراب في البلاطة الخامسة من الجهة الشرقية وهو في غاية البساطة ، ويكون سقف المسحد شرفة للطابق العلوى ، ولا توجد شرافات حاليا فقد استعيض عنها بدورة منخفضة ، ويعلو مستوى أرضية الأبراج النصف دائرية حوالي ١١/٠ متراً عن مستوى الشرفة العلوية ويشتمل كل برج على غرفة منخفضة مغطاة بقبو ـ ولا يوجد غير درج واحد في الجهة الجنوبية الغربية يؤدى الى الشرفة العلوية كما يوجد في منتصف الحائط الجنوبي فوق المدخل غرفة صغيرة مغطاة بقبو نصف اسطواني .

الناره : يقع المنار في الركن الجنوبي الشرقي فوق أرضية تعلو عقدار ٥٥ سم عن باقي السطح وهو متوج ببرج صغير مربع الشكل لاعطاء الشارات الضوئية ويقوم المنار بوظيفتين رئيسيتين : أولاهما الدعوة للصلاة والثانية لاعطاء الاشارات الضوئية في المساء ـ ويلاحظ أن الدرج الحلاوني غير مغطى بقبو ويعلو مدخله بلاطة من الرخام بها كتابات تاريخية تدل على أن هذا الأثر واحد من منشئات زيادة الله \_ ابن ابراهيم ومؤرخ بسنة ( ٢٠٦ هـ - ٢/٨٢١ م ) وهو ثالث حكام الدولة الأغلبية .



شنکل ( ٦٣ ) منظور لرباط سوسه

وقد أشاد البكرى برباط سوسة حيث أنشىء فى الوقت الذى لم تكن لمدينة سوسة أسوار لحمايتها \_ ووظيفة الرباط فى بداية الاسلام كانت كقلعة محصنة يسكنها المتطوعون والفدائيون للدفاع عن الاسلام كما كان يطلق على المقيمين فيه من المسلمين « المرابطون » \_ والواقع أن الرباط نوع من المبانى العسكرية كان يسكنه المجاهدون الذين يدافعون عن حدود الاسلام بحد السيف ولما زالت عن الأربطة صفاتها الحربية أصبحت بيوتا للتقشف والعبادة يسكنها الصوفية .

## جسامع أبى فطاطسنز بسوسه (٣٢٢ - ٦ه) (٤١٠ - ٤١١م)

يتوج هذا الأثر كتابة تاريخية تجرى فى شريط بأعلى الواجهة الرئيسية بين شريطين من الحليات الأفقية وهى تدل على أن هذا الجامع قد تم تشييده فى عهد الأغلب بن ابراهيم الذى خلف زيادة الله وهو رابع حكام الدولة الأغلبية التى حكمت من (٢٢٣ – ٢٢٦ هـ) (٨٣٨ – ٤١ م) وتتكون الواجهة من ثلاثة عقود دائرية من نوع نعل الفرس ويبلغ ارتفاع الواجهة من الحارج ٧٨ر٤ أمتار . كما يغطى جزءا من الكتابة التاريخية درج حديث البناء يؤدى الى السطح والمئذنة ، ويلاحظ أن التاريخية درج حديث البناء يؤدى الى السطح والمئذنة ، ويلاحظ أن الواجهة الخارجية غير متماثلة تماما اذ أن الدعامة الموجودة فى الجهة الغربية أكبر من مثيلتها فى الجهة الغربية والحائط فى الجهة الغربية عور قاعة الصلاة .

ويغطى سقيفة المدخل قبو نصف اسطوانى مواز للواجهة الرئيسية وقد أقيم حائط من الحجر الى يمين الداخل لتقوية القبو فى حمل المئذة التى تعلوه ويعلو المدخل الرئيسى عتب وعقد عائق نصف دائرى ويتكون مكان الصلاة من قاعة مستطيلة مقسمة الى ثلاث بلاطات تجرى من الشمال الى الجنوب عموديا على حائط القبلة ويفصلها عرضيا من الشرق الى الغرب صفان من العقود بكل ثلاثة عقود وهى ترتكز على أربع دعامات وغانية أكتاف حائطية وشكل العقود الطولية بها ارتداد فى بدايتها كشكل حدوة الفرس بينما العقود العرضية تستمسر رأسيا بعد نهاية أقطارها وتبدو كتقوية للأقبية .

وعقد المحراب من نوع نعل الفرس المستدير ويرتكز على أعمدة متصلة بالحائط ولها تيجان فريدة فى شكلها ـ ولا يوجد داخل قاعة الصلاة سوى ثلاث نوافذ فقط مما جعل القاعة تبدو مظلمة الى حد كبير ـ وموقع النوافذ الثلاث هى : واحدة فوق المحراب والثانية فى الجهة الغربية فى البائكة الثالثة وتقع النافذة الثالثة فى البائكة الثانية فى الجهة الشرقية .

وقد أضيف جزء حديث للجامع فى نهاية الفناء الخارجي وأصبح ملحقاً بالجامع وهو يتكون من صفين من العقود مكونين للبلاطتين الموازيتين للحائط الجنوبي وينقص الاضافة الجديدة محراب اضاف وقد تم فتح باب فى الحائط الشرقى الجانبي يصل ما بين قاعة الصلاة والبلاطة الأولى للاضافة الجديدة للجامع.

### الأصول المعمسارية:

(۱) يلاحظ استخدام الأقبية فى تغطية المبانى الأولى فى الاسلام كانت بالترتيب التالى:

أولا ــ صهريج الرملة ــ ( ١٧٢ هـ ــ ١٨٩ م ) .

ثانيا \_ قاعة الصللة في الدور العلوى لرباط سوسة ( ٢٠٦ هـ - ٢/٨٢١ م).

ثالثا ـ جامع أبى فطاطة بسوسة ( ٢٢٣/ هـ ـ ٨٣٨/ ١٤ م ) .

(۲) يعتبر هــذا الجامع ثانى مسجد أقيم فى شمال افريقية كما أنه يعتبر الأساس الذى أنشىء على نحطه الجامع الكبير بسوسة ( ۲۳۲ هـ ــ يعتبر الأساس الذى أنشىء على نحطه الجامع الكبير بسوسة ( ۱/۸۵۰ هـ ـ مريقة ارتكاز العقود على دعائم ١/٨٥٠ م) وذلك من حيث: ( أولا ) ـ طريقة ارتكاز العقود على دعائم

- متقاطعة متعامدة (ثانيا) ـ شكل الواجهة وتتوبيجها بكتابة تاريخيـة متماثلة بالخط الكوفى ـ و (ثالثا) ـ تماثلة بالخط الكوفى ـ و (ثالثا) ـ تماثل طريقة تسقيف قاعة الصلاة.
- (٣) يعتبر جامع أبى فطاطة الأول من نوعه من حيث طريقة التسقيف بالأقبية النصف الاسطوانية فى شمال افريقيا وكذا الدعائم المتقاطعة المتعامدة التى تحمل عقود منخفضة عرضياً وطولياً .
- (٤) يعتبر هذا الجامع أول مثال بعد قبة الصخرة الذي يحوى كتابة تاريخية بحيث تكون عنصراً معماريا وزخرفياً متكاملاً.
- (٥) يعتبر هذا المسجد الأول من نوعه أيضاً الذي يحوى السقيفة التي تتقدم المدخل ولعل الوحيد التالي له هو مسجد الصالح طلائع بالقاهرة ( ٥٥٥ هـ ١١٦٠ م ) .

### المسجف دالكبيتير تبونت أوطامع الزينونيز بنونس - (٢٥٠ هـ- ٨٦٤م)


يعرف هـذا المستجد باسم جامع الزيتونة بتونس حيث ذكر على لسان القيرواني نقلاً عن ابن الشباط وجود شـجرة زيتون في مكانه فنسب المسجد ليها.

#### تأسيس المسجد الأول:

وقد ذكر « البكرى » أنه فى سنة ( ١١٤ هـ - ٣/٧٣٦ م ) - أنشأ عبيد الله بن الحبير المسجد والترسانة فى مدينة تونس - كما ذكر أيضا نقلا عن أبى المحاجر أن حسان بن النعمان غزا افريقية وبنى بها مسجداً - كما ذكر القيروانى أيضا أن ابن الشماع قال ان مسجد تونس كان يطل على البحر وقد بناه عبيد الله بن الحبحاب فى سنة ( ١١٤ هـ - ٣/٧٣٢ م ) وأن حسيان بن النعمان غزا تونس فى سنة ( ٤٨ هـ - ٣٠٧ م ) وأنشأ بها مسجداً وأن بن الحبحاب وسعه ، كما زاد فى مساحت أيضا زيادة الله بن الأغلب وبلغ أكبر مساحة فى أيام بنى حفص ٠٠ الى أن قال ان حسان بن النعمان غزا تونس وبنى بها المسجد - أكبر المساجد - كان يسمى « جامع الزيتونة » .

#### وصف المسجد الحسالى:

يشغل المسجد مساحة مستطيلة ومحوره الرئيسي يتجه نحو الجنوب الشرقي ويتكون من : صحن مكشوف يحده من جهة رواق القبلة الذي



شكل ( ٦٤ ) أعلى : مئذنة مسجد الزيتونة بتونس أسفل : مئذنة مسجد القيروان

يقع فى الجهة الجنوبية الشرقية بينما يشرف على الصحن من الجهات الثلاث الأخرى سقيفة معقودة ومحمولة على أعمدة مكونة من بلاطة واحدة \_ وتقع المئلذنة الحديثة فى الركن الغربي للمسجد وقد بنيت فى سانة (١٣١٢ هـ - ١٨٩٤/٥ م).

ويشبه رواق القبلة فى هذا المسجد الرواق الموجود فى جامع القيروان غير أن عدد البلاطات المكونة لرواق القبلة ١٥ بلاطة بينما فى القيروان ١٧ بلاطة و والبلاطات الموجودة فى جامع الزيتونة تفصلها بائكات عددها ١٤ تتعامد مع حائط القبلة وكل منها مكونة من سستة عقود وهذه البائكات لاتصل الى حائط القبلة بل تقف عند بائكة أخرى تجرى موازية لحائط القبلة و وبالمثل من جهة الصحن تقف عند بائكة مماثلة وموازية للأخيرة وعلى الجهة الحارجية المقابلة للصحن توجد كتابات قرآنية بالحط الكوفى كما هو الحال فى المسجد الكبير بسوسة.

والبائكات المكون كل منها من ستة عقود تقطعها عرضيا بائكة تربطها ولا تمر في البلاطة الوسطى الكبيرة الواقعة على محور المسجد ، والأخيرة يكتنفها أعمدة أضخم وأعلى من الأخرى المكونة لرواق القبلة والأعمدة من طرز مختلفة وقد أخذت من مبان قديمة وكلها من الرخام الأبيض اللون فيما عدا الموجودة بالبلاطة الوسطى فهي من الرخام الأجر اللون – أما الأعمدة الحاملة للقبتين فهي من ألوان متعددة .

القبُتَّان : توجد قبتان برواق القبلة :

- (١) الأولى تعلو المربع أمام المحراب.
- (٢) والثانية تشغل المنطقة المربعة في نهايته البلاطة الوسطى الملاصقة لصحن المسجد وهي من تاريخ متأخر.

أما العقود التي تحمل رواق القبلة فهي من النوع المعروف بنعل الفرس الدائري \_ وتجرى حول العقود من كلتا الجهتين كتابات تاريخية بالخط الكوفى \_ وطريقة تحويل القبة من المربع الى الدائرية بواسطة أربعة محاريب محارية تعلوها رقبة مشمنة مثقوبة بنوافذ معقودة والصنجات المكونة للعقود ملونة باللونين الأسود والأبيض بالتبادل . أما القبة نفسها فهي مضلعة وتشبه الموجودة في جامع القيروان \_ ووجه الشبه هذا يحدد تاريخها ويشبت أنها من أعمال أبو ابراهيم احمد الأغلبي في عام يحدد تاريخها ويشبت أنها من أعمال أبو ابراهيم احمد الأغلبي في عام ( ٢٤٨ هـ \_ ٢٨٨ م ) .

وتجويف المحراب فى قطاعه الأفقى على شكل نصف دائرة مركزها مرتد عن واجهة الحائط وشكل عقد المحراب الخارجي من النوع المعروف بنعل الفرس الدائري وهو يرتكز على زوجين من الأعمدة الرخامية ويحد عقد المحراب اطار مكون من مستطيلين مرتدين عن واجهة الحائط ومنبر المسجد من الخشب يجرى على عجلات ويحفظ فى غرفة صغيرة تقع الى يمين المحراب ويجر لداخل المسجد فى مواعيد صلاة الجمعة من كل أسبوع كما هو الحال فى مسجد سوسه .

وجملة أبواب المسجد عددها ١٣ بابا منها اثنان بجوار المحراب في الجهة الجنوبية أحدهما الى يمينه ويؤدى الى الغرفة المحفوظة بداخلها المنبر والآخر الى يسار المحراب ومنه يدخل الخطيب فى مواعيد صلاة الجمعة \_ أما الجانبان الغربى والشمالى فبكل منهما ثلاثة أبواب بينما يوجد بالجانب الشرقى خمسة أبواب خامسها من الجهة الجنوبية مسدود بالمبانى .

تاريخ المسجد: وأقدم الكتابات التاريخية تشاهد على مربع أسفل القبة التي تعلو المحراب وهي مؤرخة بعام (٢٥٠ هـ - ٢٨١/٥ م) – ومن المصادر التاريخية يتضيح أن حكم المستعين بالله كان ما بين عامي (٢٤٨ – ٢٤٨)

۲۵۲ هـ) (۲۸۲ ـ ۲۸۲ م) وفى أيامه ولى حكم افريقية أبو ابراهيم أحمد الأغلبى الذى توفى فى سنة ١٤٩هـ ثم خلفه زيادة الله الثانى الذى توفى فى عام (٢٥٠ هـ ـ ٨٦٤ م) . ومن ذلك يتضح أن العمل فى المسجد بدأ فى أيام أبو ابراهيم أحمد وانتهى فى عهد زيادة الله الثانى . وجملة القول أن مسجد تونس بنى على غرار مسجد القيروان ولو أنه بمقياس أصغر ويعتبر المسجد الثالث فى العالم الاسلامى الغربى . وبذا تكون المساجد الثلاثة الكبيرة هى على الترتيب :

----ooOoo-----

# المسبى الكبرليبوسر (۱/۸۰۰ هـ - ۲۳۹)

يقع هذا المسجد في جزيرة بالقرب من « باب البحر » في الركن الشمالي الشرقي لمدينة « سوسه » ـ ويكون التخطيط العام للمسجد بالزيادتين شكلا متعدد الأضلاع يبلغ حوالي ٢٠×٠٠ مترا بحيث يتجه محوره الطويل من الشرق الي الغرب. أما التخطيط الأفقى للمسجد بدون الزيادتين فهو على شكل مستطيل منتظم أبعاده ٣٩ر٥٤×١٦ر٥٥ مترا ـ ويؤدي المدخلان اللذان يستخدمان يوميا الي الزيادة الغربية للمسجد التي يصل اليها المصلون بهبوط عدة درجات عند المدخلين ، اذ أن مستوى الطريق الخارجي المحيط بالمسجد أعلى بمقدار متر عن منسوب المسجد المدخلين .

أما الزيادة الغربية فتتكون من فناء مستطيل يحده من الجهة الغربية سقيفة مغطاة بأقبية متقاطعة ومرتكزه على دعائم كما يوجد فى الجهتين الشمالية والجنوبية دورات للمياه مغطاة بأقبية متقاطعة أيضا وهناك ثلاثة أبواب تؤدى من فناء الزيادة الغربية الى الرواق الغربي للمسجد ويعلو هذه الأبواب الثلاثة أعتاب وعقود عاتقة على شكل حدوة الفرس.

وصحن المسجد على شكل مستطيل ٤١×٢٥٢٥٢٥ متراً وتحيطه عقود مستديرة قريبة من شكل حدوة الفرس ، ومرتكزة على دعامات على شكل حرف (تى بالانجليزية). ويبلغ عدد العقود فى كل من الجهتين الشمالية والجنوبية المشرفة على الصحن ١١ عقداً بينما يبلغ عددها فى كل من الجهتين

الشرقية والغربية ستة فقط . وتشبه هذه العقود مثيلاتها الموجودة فى « أبى فطاطة » بسوسه . كما يوجه أيضا شريط فى افريز الكورنيش العلوى به كتابات من الخط الكوفى (دهنت أخيراً باللون الأسود) . وقد أضيفت سقيفة فى عام (١٠٨٦ هـ - ١٦٧٥ م) فى الجهة الجنوبية تؤدى الى رواق القبلة للمسجد . وترتكز عقود السقيفة الأخيرة على أعمدة بدلا من الدعامات الموجودة فى باقى الصحن . ويغطى الأروقة المشرفة على الصحن سقفا أفقيا به ميل بسيط يساعد على تصريف مياه الأمطار الى صحن المسجد داخل مواسير معدنية مغطاه بطبقة من الملاط . وهذه تؤدى الى صهاريج موجودة تحت أرضية الصحن . وهناك باب الرواق الشمالى يصعد اليه بواسطة درج ومنه الى الطريق العام ، بينما يوجد مدخلان فى الرواق الشرقي يؤديان الى الزيادة الشرقية للمسجد .

وينتهى رواق القبلة بعقود مجموعها ١٣ عقداً ـ منها ١١ عقداً تفتح على الصحن واثنان منها يفتحان على الرواقين الجانبيين (الشرقى والغربى) وبعض هذه العقود قد سدت بالحوائط ولم يبق منها مفتوحاً الا ٧ عقود فقط يدخل منها الى رواق القبلة ، ويتكون رواق القبلة من ١٣ بلاطة يفصلها ١٢ بائكة يتكونكل منها من ٢ عقود تجرى من الشمال الى الجنوب، ويتعامد مع البائكات ستة أخرى تقطع الأولى من الشرق الى الغرب ٤ ويحملها جميعا دعامات مصلبة القطاع وجميع العقود المكونة لرواق القبلة على شكل حدوة الفرس \_ ونصف الرواق المجاور للصحن مغطى بأقبية نصف اسطوانية بينما النصف الآخر من جهة حائط القبلة مغطى بأقبية متفاعة . كما تنتهى البلاطة الوسطى (المجاز) فى النصف الأول من رواق القبلة بقبة تظهر من الحارج على شكل منطقة مربعة تعلوها رقبة مثمنة ثم القبلة بقبة تظهر من الحارج على شكل منطقة مربعة تعلوها رقبة مثمنة ثم قبة نصف كروية ، ومن الداخل قد سدت بسقف خشبي مزخرف بزخارف هندسية ويحيط به شريط من الكتابة تحمل اسم الحاكم العثماني وهو

وسقف الأقبية المتقاطعة فى النصف الثانى من رواق القبلة أعلى من النصف الأول ، وتنتهى البلاطة الوسطى بمحراب المسجد حيث يشاهد فوق المنطقة المربعة التى تتقدم المحراب ، قبة أخرى تشبه الأولى الا أنها لا تحوى الرقبة المثمنة .

والمحراب مزخرف بكتابة فاطميسة الطراز مما يدل على أن هده الاضافة الثانية لرواق القبلة قد تمت فى القرن المثانى عشر أى فى العصر الفاطمى . والى اليمين من المحراب يوجد باب يؤدى الى غرفة بها منبسر يجرى على عجلات (من الطراز المغربي) ، ويوجد مثله فى مسجدى تونس والجزائر (٤٩٠ هـ - ١٠٨٢ م) ، ويوجد باب فى الزيادة الغربية للمسجد ، يفتح على رواق القبلة .

وفى الركن الشمالى للمسجد برج كبير مستدير تعلوه منطقة يصعد اليها بدرجين من فوق سطح الرواقين الشمالى والشرقى . ويعلو المثمن قبة مستديرة . ومن سطح المسجد يمكن دخول غرفة مستديرة أسف للمنطقة المشمنة (وهى بمستوى السطح) ، ومن وجه الشبه بين هذا البرج المستدير وبرج « رباط سسوسه » وذكر البعض أنه كان بمثابة مئذنة للمسجد ، الا أن وجود المنطقة المثمنة ينفى هذا الزعم .


----00000----


### صهر بریج الرماله (بفلسطین) (۱۷۲ه - ۷۸۹م)

يعرف محليا باسم « بئر العنيزية » ويقع على بعد نحو نصف ميل جنوبى غربى مدينة الرملة بفلسطين على الطريق الموصل ما بين يافا وبيت المقدس ـ ويتكون من بئر محفور تحت الأرض وبه حوائط ساندة قوية . ومقسم داخلية الى ست بلاطات بواسطة خمس بائكات كل منها مكنة من أربعة عقود تجرى من الشرق الى الغرب وترتكز على دعائم مصلبة القطاع وبذا يصبح تخطيط المسقط الأفقى على شكل الشطرنج ـ والتخطيط العام على شكل رباعى غير منتظم وفيه يلاحظ أن الجانبين الشمالي والجنوبي غير متوازيين ، والدعائم متوجة بحلية بسيطة .

أما العقود التي تحمل البائكات فكلها مدببة الشكل والبعد بين مركزى العقد (من 1/ الى 1/ البحر) وتحمل البائكات أقبية نصف اسطوانية تجرى من الشرق الى الغرب وتدعمها ثلاث بائكات تتجه من الشمال الى الجنوب . ويوجه درج فى الركن الشمالي الشرقي للبئر ويلاصق الجدار الشمالي ويؤدى من الحارج الى داخه البئر ويرتكن هذا الدرج على عقدين مقوسين اقتصاداً فى المباني ويظهر أحدهما على شكل دعامة طائرة .

وقد كان من الممكن سحب الماء الى الخارج عن طريق هذا الدرج ، غير أنه توجد فتحات علوية مشقوبة فى الأقبية أبعاد كل منها ٥٥ سم×٥٥سم وعددها أربعة وعشرون تمكن لعدد مماثل من العمال سحب الماء فى نفس الوقت من الداخل الى أعلى بواسطة دلاء مربوطة بالحبال .





شكل ( ٦٦ ) منظور يبين العقود المكونة لصهريج الرملة . ( عن كريزول )

والبئر مبنية من الحجارة المنتظمة المداميك واللحامات وتغشيها من الداخل طبقة سميكة من الأسمنت ، كما توجد كتابة تاريخية تقابل صدفة الدرج وهي مؤرخة بعام ١٧٢ هـ (أي ٧٨٩ م) وتحمل اسم أمير المؤمنين ، وهذا التاريخ يعود بنا الى حكم هارون الرشيد في ذلك الوقت .


ويعتبر هذا الصهريج الأثر العباسى الوحيد فى فلسطين كما أنه يعتبر أقدم مثال استعمل فيه العقد المدبب فى مشروع لحفظ المياه.

# قصور الأنرك


كانت الزعامة الثقافية في بلاد المغرب للأندلس في عصر الدولة الأموية الغربية ، ثم انتقلت الى مراكش حين ضم المرابطون بلاد الأندلس الى سلطانهم في سنة (٤٨٣ هـ - ١٠٩٠ م) . وكان المرابطون أهل بساطة وتقشف فلم يزدهر الفن في أيامهم ثم خلفهم الموحدون حيث قام على أيديهم الطراز المغربي الأندلسي في منتصف القرن السادس الهجري أو الثاني عشر الميلادي ثم أخذ في الازدهار حتى بلغ عظمته في قصر الحمراء بغرناطه في الميلادي ثم أخذ في الازدهار حتى بلغ عظمته في قصر الحمراء بغرناطه في القرن التالي الا مراكش التي التمر فيها وحافظت على تراث الصناع المسلمين في العصور الوسطى . وكانت أهم المراكز الفنية في هذا الطراز المغربي اشبيلية وغرناطه ومراكش وفاس .

ولعل أجمل مثال لقصور ملوك الأندلس هو قصر الحمراء واسمه مشتق من « بنى الأحمس » وهم بنه نصر الذين حكموا غرناطه بين (٢٢٩ – ١٤٩٧ هـ) (١٤٩٢ – ١٤٩٠ م) ، وقد تكون التسمية أصلها التربة الحمراء التى يمتاز بها التل الذى شيد عليه القصر . أو لأن جزءاً من القلاع المجاورة لقصر الحمراء كان يعرف فى نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) باسم « المدينة الحمراء » .


وقد بدىء فى تشييد هذا القصر فى (القرن ٧ هـ - ١٣ م) وترجع بعض أجزائه الى القرن التاسع ولكن معظمها يرجع الى (القرن ٨ هـ - ١٤ م) . وقوام هذا القصر ثلاثة أقسام: الأول هو « المشور » الذى يعقد فيه الملك مجلسه والثانى قسم الاستقبالات الرسمية ويشمل الديوان وقاعة العرش والثالث قسم الحريم ويضم المساكن الخاصة بالملوك ونسائهم.




شكل ( ٦٧ ) أحد مداخل قصر الحمراء بغرناطة




شنكل ( ٦٨ ) صحن السباع بقصر الحمراء بغرَّناطة




شكل ( ٦٩ ) الأعمدة والعقود التي تشرف على صنحن السباع بقصر الحمراء




شكل ( ٧٠) قصر الحمراء بغرناطة ـ منظر ببين المقرنصات المتدلاه من العقود والزخارف على الحوائط الداخلية




شكل (٧١٠) المقاعات المؤدية الى صحن السباع بقصر الحمراء




شنكل ( ٧٢ ) احدى القاعات بقصر الحمراء بغرناطة




شكل ( ٧٣ ) قصر الحمراء بغرناطة ـــ منظر للبرج من داخل قاعة السفراء



شنكل ( ٧٤ ) منظر داخل القصر في أشبيلية



شنكل ( ٧٥ ) بائكة داخل أحد القصور المشرفة على ميدان بأشبيلية



شكل ( ٧٦ ) قصر المدجنين بأشبيلية



شكل ( ۷۷ ) اناء من الخزف ذى البريق المعدنى ( الأندلس فى القرن الرابع عشر )

ومن أبدع أجزاء قصر الحمراء ـ حوش الريحان وتطل على فسقية هذا الحوش قاعة العدل وقاعة السفراء الداخلة في برج قمارش ـ ويتصل بهذا الجزء من القصر صحن السباع وهو أكبر أجزاء القصر شهرة وقد شيد في منتصف القرن (٨ هـ ـ ـ ١٤ م) وفي وسطه فسقية رخامية من عـدة أحواض . أكبرها قائم على تماثيل سباع من الرخام عددها اثنا عشر . وهي محورة عن الطبيعة وليست مطابقة للطبيعة الحية . وأرضية الفناء مقسمة الى أربع مناطق مغطاة بالرمل وتفصلها لوحات من الرخام وأبعادها نحو ١٦×٢٨ مترة . وتحيط بها بائكات من العقود مزدانة بالنقوش وتعلوها مساحة مثقوبة برخارف غاية في الابداع. وتحمل هذه البائكات أعمدة ممشوقة جميلة تبهر المشاهد لها وما يعلوها من جمال فن العمارة وزخرفته ولا يضارعها الا ما يشاهد في قاعة الاختين وقاعة بني سراج وهما القاعتان اللتان تطلان على هذا الصحن وتمتازان بوفرة زخارف المقرنصات والنقوش النباتية والكتابات العربية . ومسجد القصر وزخارفه تشبه سائر أجزاء القصر . وبحمام القصر فسقية رخامية يحيط بها أربعة أعمدة من المرمر تحمل سقفة. وفي دوره العلوي شرفات ، وهذه القاعة غنية بالنقوش المذهبة الجصية \_ أما قاعة الحمام الداخلية فبسيطة الزخرفة وفيها قبة من الجص بها فتحات للاضاءة مثبت عليها قطع من الزجاج.

ولعل من أفخم أجزاء القصر قاعة السفراء التي تمتاز بجمال نقوش جدرانها الخشبية ذات النقوش المذهبة وبنوافذها الجميلة . ويلاحظ في تصميم قصر الحمراء أنه لم يشيد كوحدة كاملة متناسبة التوزيع لأنه بني في مراحل متعاقبة كما يلاحظ أيضا الاسراف في الزخرفة دون العناية بمتانة البناء الذي تهدمت منه أجزاء وأصلحت في أزمنة مختلفة .

وبالقرب من قصر الحمراء أطلال قصر صغير آخر كان يقضى فيه ملوك غرناطه فصل الصيف وهو « جنة العريف » أو جنان العريف (جنراليف) ويرجع الى بداية القرن التاسع الهجرى (١٤) م) وبه بستان

كبير تندرج حدائقه فى ثلاث مناطق وبه نافورات المياه ويشرف على البستان ايوان وقصر صغير للحريم يشبهان فى بنائهما كثيرا طراز بناء وزخرفة قصر الحمراء ..

ويلاحظ في الطراز المغربي بوجه عام الاسراف في زخرفة العمائر وتغطية المساحات بالزخارف مع ملاحظة الفن والدقة والتنويع الى حد يستحق الاعجاب لا سيما ما كان منها محفوراً في الجص أو مصنوعاً منه وكان للمقرنصات شأن عظيم في زخارف هذا الطراز \_ كما امتازت أيضا بتكرار شارة ملوك غرناطه \_ وهي عبارة « لا غالب الا الله » \_ وبعض الزخارف الكتابية بالحط الكوفي ذي الحروف المتشابكة والمعقودة .

ومن الأساليب الفنية المتصلة بالطراز المغربي طراز المدجنين وهم المسلمون الذين عاشوا في المدن الاسبانية بعد أن استردها المسيحيون وطراز المدجنين يمثل مرحلة في تطور الفن الأسباني من الطراز المغربي الى الطرز التي سادت منذ عصر النهضة.

وبعد سقوط قرطبة فى يد المسيحيين أصبح المسجد الجامع كنيسة وأضيفت اليه بعض العناصر المعمارية وشيد له مدخل رئيسى جديد . ومن أجل العمائر التى تنسب الى طراز المدجنين القصر المشهور فى اشبيلية ، ويظهر فيه الأساليب الفنية التى وجدت فى طراز قصر الحمراء .


### القبت في بلاد المغرسب

الكلمة الشائعة التى تطلق على القبة فى بلاد المغرب هى « مربوط » ويصعب تحديد تاريخ انشاء الأضرحة الشعبية المعطاة بقباب فى بلاد المغرب وهى تتنوع فى أشكالها فى تلك البلاد . وبعضها كما فى الشكل يوجد فى تونس على شكل قبة مستديرة تعلو رقبة مشمنة ومرتكزة على قاعدة مربعة والآخر لا يوجد فى بلاد الجزائر ونشاهد القبة محتجبة ببعض شرافات مسننة تعلو القاعدة المربعة . والشكل الثالث تى يمثل الأضرحة الشعبية فى بلاد الأندلس ويلاحظ فيه أن الضريح يعلوه شكل هرمى . أما الشكل الرابع تعلوه فيمثل القباب فى بلاد الجزائر أيضا والموجودة على هضبة مرتفعة وهى بيضاوية ومدببة الرأس .

### وأهم هذه القباب الموجودة في بلاد المغرب:

قباب العباد السفلى وهى من الطراز الأول وتقع بالقرب من مدينة تلمسن فى بلاد الجزائر وتاريخها قبل سنة ١١٩٥ وهى مبنية من الطوب وعقودها على شكل نعل الفرس وبعض قبابها مثمنة ومحمولة على طاقات ركنية مخروطية الشكل.

ويوجد فى المقابر القديمة لسيدى يعقوب (قبل تلمسن) ضريح السلطان ويرجع تاريخه الى بداية (القرن ٧ هـ ـ ١٣ م) ورقبة القبة مثمنة الشكل.



### شكل ( ٧٨ ) أنواع وأشكال القباب فى شمال افريقية ( عن مارسيه )

وأضرحة بنى مرين بالقلعة بالقرب من مدينة فاس وبها أربعة أضرحة لخلفاء أبى الحسن على (٧٦٣ – ١٣٩٨ –) .

ويعتبر ضريح أبى الحسن أجمل هذه الأضرحة ورقبته مربعة وبه نوافذ فى ثلاث من واجهاته وعقودها على شكل نعل الفرس.

وتمتاز هذه الأضرحة بأن واجهاتها بها فتحات وبجوارها أضرحة أخرى ذات قباب وليس بها سوى فتحة واحدة هى الباب أو المدخل و بداخلها توجد ثلاث حنايا حماء (أبواب كاذبة) . وهى موجودة فى مواضع فتحات الأبواب . وهذه الأضرحة هى :

سیدی بومیدن (القرن ۸ هـ ـ ۱۶ م) وقد أصلحت فی نهایة القرن الثامن عشر .

وقبة سيدى ابراهيم فى تلمسن (٧٥٣ ـ ٨٨ هـ) (١٣٥٢ ـ ٨٦ م) .


وقد أمر بانشائها السلطان أبو حمو موسى الثانى والقبة مثمنة الشكل ومحمولة على سكونشات (تجويفات مخروطية) كما هى العادة فى قباب بلاد المغرب.

## الماذن في شمال إفريقية والأندلس


بعد فتح العرب لمصر على يد عمرو بن العاص واصل السير لغزو برقة واقرار السلام بين المواطنين . وكان ذلك فى عام ١٤٢ م . ولم يتم الغزو النهائى الا فى عام (٥٠ هـ ـ ٧٧٠ م) . وقد عين عقبه بن نافع واليا على المغرب نائبا عن معاوية فغزا افريقية وأسس مدينة القيروان . وقد أرخ البلاذرى الانتهاء من تشييد جامع عقبه فى القيروان فى عام (٥٥ هـ ـ البلاذرى الانتهاء من تشييد جامع عقبه فى القيروان فى عام (٥٥ هـ . ١٧٤/٥ م) كما أشار اليه أيضا الواقدى .

والمنارة الحالية للمسجد الكبير بالقيروان كما وصفها البكرى قد بنيت بأمر من الحليفة الأموى هشام بن عبد الملك في سنة (١٥٠ ــ ٩هـ) (٢٧٧-٧٦٤م) وتنكون هذه المنارة من ثلاثة أدوار الأول بارتفاع ٧٨ر٨١ م . والثاني ٥ م . والثالث ٥٠٥٠ م . والسفلى قطاعه مربع حوالي ١٠٥٠ أمتارا مربعة عند القاعدة ويميل الى الداخل قليلا عندنهايته العلوية . وبالرغم من توافق هذه الأبعاد لما جاء في وصف البكرى الا أن الاستاذ كريزول يعتقد أن هذه المنارة يجب نسبتها الى زيادة الله سنة (١٢١ هـ ــ ٢٣٨ م) ولكنني أميل الى أن يكون الجنوء السفلى من عام (١٠٥ هـ ــ ٢٢٤ م) بينما الجزءان العلويان من عصر متأخر له أي السورية وليست لها علاقة بالفنارات كما حاول ثيرش اثبات ذلك .


ويطلق اصطلاح اسم « الصومعة » على المــــآذن فى شــــمال افريقية ـــ ويرجع تاريخ انشاء الصومعة الثانية فى شــــال افريقيـــة الى




شكل ( ٧٩ ) مئذنة المسجد الكبير بالقيروان ( عن كريزول )




شكل ( ١٠٠) صفاقس ــ مئذنة الجامع الكبير ( عن مارسيه )




شكل ( ٨١ ) منارة الكتيبة بمراكش



شكل ( ٨٢ ) منارة الكتيبة بمراكش ( عن شبرينجر )



شنكل ( ٨٣ ) منارة الجيرالدا بأشبيلية



شكل ( ١٤ ) الجيرالد أ ـ منارة الجامع الكبير بأشبيلية ( عن جلوك وديز )

القرن ( ٢ هـ ـ ٨ م ) وهى منارة جامع الزيتونة بتونس. وذلك قبل اصلاحها فى القرن التاسع عشر الميلادى .

وتشير الرسوم القديمة لتلك المنارة الى أن الطابق السفلى المربع كان خالية من الزخارف ، يعلوه طابق علوى مثمن قطاعه أصغر من السفلى ويحتوى على أعمدة وتحيط به شرفة ويعتقد البعض أن هذا الجزء العلوى قد تم اصلاحه فى عام ١٦٥٣ .

وقد ولد عبد الرحمن الأول في عام (١١٣ هـ - ١٣٧ م) - وهـ و اللاجيء السوري الأصـل - الذي فـر الي الأندلس وأقام أول دولة اسلامية فيها - وقد شيد عبد الرحمن الشـالث ( النـاصر ) في سـنة ( ٣٤٠ هـ - ٢/٩٥١ م) مئذنة حجرية جديدة في قرطبة - وكان تصميمها على غرار المآذن المربعة ولها درجان مستقلان أحدهما في النصف الشرقي والآخر في النصف الغربي - وهناك وجه شبه كبير بين موقع هذه المئذنة ومئذنة الجامع الأموى بدمشق الا في اختلاف بسيط وهو وقوع مئذنة قرطبة الى غرب المحـور الرئيسي بينما في دمشق فتقع الى الشرق منه وقد أصيب مئذنة الناصر بقرطبة اصابات بالغة في عام ١٥٨٨ ولا يزال بدنها موجوداً داخل الجزء السفلي لبرج الأجراس الذي أنشيء ليحل بدنها موجوداً داخل المسجد الى كنيسة . وقـد أسهب الادريسي على غطه بعدها في اشبيلية ومراكش .

وفى رباط سـوسه (٢٠٦ هـ - ٢/٨٢١ م) تقع المنارة فى الركن الجنوبى الشرقى فوق مستوى يعلو عن السطح عقدار ٧٥ سم - ويتوج هذه المنارة برج مربع الشكل لاعطاء الشارات الضوئية وقد كانت تفى بغرضين أولهما الدعوة للصلاة وثانيهما اعطاء الاشارات فى الليل.

وقد أفاض مرسيه فى وصف منارة صفاقس التى رجح الأستاذ كريزول أن يكون انشاؤها قبل المآذن الفاطمية لجامع الحاكم بالقاهرة وتنسب هذه المنارة الى البرابرة فى عصر الصناهجة من أسرة بنى زير الذين حكموا القيروان كولاة من قبل الفاطميين بعد مغادرة المعز الى القاهرة فى سنة ٣٦٢ هـ مم أصبحت دولة مستقلة حتى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى وتتكون هذه المنارة من ثلاثة أدوار وكلها مربعة القطاع والسفلى منها تبدو ككتلة ضخمة ومزخرفة من أعلاها بحليات زخرفية داخل أشرطة أفقية واحداها بها كتابة كوفية الطراز ويتوجها شرافات مثقوبة والدور الأوسط أصغر فى القطاع من السفلى كما أنه أقل ارتفاعاً ومتوج بزخارف وكتابات متماثلة للسفلى وبأعلاه صف أفقى من الشرافات والدور العلوى مربع وأصغر الأدوار جميعها وبه فتحات معقودة فى كل جانب من جوانبه الأربعة وبأركانه الأربعة أعمدة متصلة وفى القمة توجد قبة مضلعة مدببة القطاع .

وتعتبر منارة قلعة بنى حماد المئذنة الوحيدة الباقية من العصر الفاطمى وقد أنشئت فى سنة ( ۱۹۳۳ هـ – ۱۰۰۱ م ) وقد خربت فى عام ۱۱۵۲ وهى على شكل برج مربع الشكل

وقد حكمت افريقية والأندلس من القرن ( ١١ الى ١٣ م ) عدة دويلات ومن أهم ولاتها يعقوب بن المنصور وتنسب اليه عدة أعمال معمارية أقامها في نهاية القرن الثامن الميلادي وأهمها:

- ١ ــ مسجد الحسن ومنارته في الرباط.
  - ٢ \_ القصبة في مراكش.
  - ٣ ـ الجيرالدا في اشبيلية.
  - ٤ ـ الكتبية في مراكش.

## المراجع العربية

----

ا حسن ابراهيم حسن الله الاسلام - جزءان - ١٩٥٣ - حسن ابراهيم حسن الله الاسلام - جزءان - ١٩٥٣ - ٢ - زكى المحمد حسن الفنون الاسلام - ١٩١٨ - ١٩٦٨ - كالمال الدين سامح - العمارة الاسلامية في مصر - ١٩٦٠

- تخطيط المدن الاسلامية (مدينة بغداد) مجلة الهندسة المدنية يوليو ١٩٥٤
- \_ تطور القبة في العمارة الاسلامية \_ مجلة كلية كلية الآداب \_ حامعة القاهرة \_ مايو ١٩٥٠
- \_ الدور والقصور في العمارة الاسلامية ( سلسلة مقالات في مجلة المهندسين من ١٩٥٠ ـ ١٩٥٠ )

#### **BIBLIOGRAPHY**

- 1. Ahlenstiel (Engel): Arabische Kunst, Breslau, 1923.
- Creswell, (K.A.C.): Early Muslim Architecture, 2 vols, Oxford, 1932-40 & A Short Account of Early Muslim Architecture, [A Pelican Book, 1958.]
- 3. Flury (S), 'Samarra und die Ornamentik der Moschee des Ibn Tûlûn, in Der Islam, IV, pp. 421-32.
- 4. Herzfeld (Ernst), Samarra: Aufnahmen und Untersuchungen, Berlin, 1907.
  - Die Malerei von Samarra, Berlin, 1927.
- 5. Jaussen and Savignac, Les Châteaux Arabes de Qeseir 'Amra, Harâneh et Tûba,' 2 vols, Paris, 1922.
- Marçais (Georges), Coupole et plafonds de la Grande Mosquée de Kairouan, Tunis, Paris, 1925.
  - L'Art de l'Islam, Larousse, Paris 1946.
- 7. Martin, (Henry): L'Art Musulman, Paris, 1926.
- 8. Moreno, (F. Prieto): Granada, Barcelona, 1962.
- 9. Murube, (J. Romero): Alcazar de Sevilla, Madrid, 1961.
- 10. Musil (Alois): Kuseir 'Amra,' Fol., 2 vols., Vienna, 1907.
- 11. Reuther (Oscar), Ocheïdir, Leipzig, 1912.
- 12. Richmond (E.T.), Moslem Architecture, London, 1926.
- 13. Sameh, (Kamal El-Din) Minarets in Islam (Birth &

Evolution), (Bulletin of the Faculty of Engineering, Cairo University, 1954-55).

- Minarets in North Africa & Spain, (Bulletin of the Faculty of Arts, Cairo University, 1953).
- 14. Sarre and Herzfeld, Archäologische Reise in Euphrat und Tigris Gebiet, fol., 4 vols, Berlin, 1911-20.
- 15. Terrasse, (Henri): Islam d'Espagne, Plon, Paris 1958.

### فهرس الموضوعات

 مهجه	ÇV.	-

**	+	- 11
حه	4	الم

٣	• • •		,, ,,		, ,,,	••-			•	.,, ••		. äa.	)	<u> S</u> a
	فنون س. ٥	سأة ال للم ص	_ نشـ الابـ	ں ۳۔ بدایة	ر م صر لة في	الاســـلا دميـــــ	قبل ا الاسلا	عرب سمار ة	رد الـ ـ الـه	فی ببلا س ۳ س	فنون به صر	باللة الذ المبلامي	<u>-</u>	
		·								•				
11	•••	•	••		•••	***	وي	ر الأه	لعص	لة في ا	سادهي	رة الإس	هـــار	ائع
	شىق	ی بده	الأموء	عـــد	المسج		ں ۱۱	س ص	المقد	ببيت	خرة	ة الص	ią	
	سرخ	بالم ا <b>ال</b> م	_ حہ	۲۲.	م ص	نــــا،	ية الذ	فی باد	.مرا	سپر ء	<u></u>	ن ۲۱ ·	ص	
	•		ص	طربة	سر الد	<u> </u>	- ٣٧	ر ص	نشدتى	صر الم	<u> </u>	س ۴۴	4	
ξo	•••		•••	., •••		بی	ببائه	مر الم	العص	ئم في أ	سألأميأ	ة الاس	هـــار	الم
	(	ی ∧د	قة ص	بة الر	دينـــ	a	٤٧ ر	ا <b>د</b> . صر	ىـــد	ـــة په	مدين	سديس	Ĺ:	
	مراق	- ن بالم	طشبار	مان ع	<u>.</u>	۲۲ ر	اق صر	بالمعرا	سي	العبا	خيضر	سر الاد	- <b>.</b>	
												، ۷۱ ـ		
												سامرا ب		
		_										لعراق		
	ريف	م الشہ	بالحر	اصمی ب	د الأة	المسج	۹ ۹	س ۸۸	اق ه	بالعر	سامرا	کېير ېد	14.	
	ر )	لأندلس	1) 3	طبسا	ر بقر	الكبي	سجد	71 —	1.	ص ۳	دس	بت المق	•••	
	کبیر	د الـ	سنج	μ_	118	، ص	ندلس	ا بالأ	مريد	قصية	<u> </u>	ا ۱۱۰	<sub>y</sub> _a	
												نقيروان		
	<del>,</del>	18.	ص	وسه	4 بسر	فطاط	أبص	جامع	ı <del></del>	۱۳۲ ر	) صر	<u>a "å</u>	أفر	
	<u>ب</u> ين	اسط	له بفا	الرما	هريج	مـ	- 180	صی ه	مسه	بسو	الكبير	سجد ا	71	
											1	۱٤۸ د	صر	
												1 -8/1		
101		•••	•••	•••	•••	•••	•••	***		***	س	الأندل	ور	تصد
771	•••		***			***	•••	•••	•••	رب	المغر	نى بلاد	ــة	لتب
۸۲۱	•••	,	•••		•••	•••	لس	والأند	ä	' <mark>فريقي</mark>	بال ا	فى شى	آذن	
۱۷۷	• • •	•••	•••		• • •	•••	***		•••	• • •	_ة	العربي	جع	لمرا
۱۷۸	•••	•••		• • •		***	•••	•••	***	•••	ــة	الأجنبي	جع	لمرا

### فهرس النوحات

مسعدو موامر ومسم


سفحة	رقم الم		
٦	ــ المدينسة ــ بيت النبي ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	1	سكل
٧	- تخطيط الحرم بالمدينه بعد الاضافات التي ادخلت عليه	7	n
٨	- تخطيط المذينة بعد الاضافات المتفاقبة ويدى فيها الحرم	٣	))
٩	- تخطيط مديسة مئة بعد الاضافات المتعاقبة عليها	ξ	Ŋ
١.	- الكوفة ـ المسجد الكوفة	٥	))
11	- منظور لقبة الصخرة ببيت المقدس ٠٠٠٠ ٠٠٠	7	))
17	- المسقط الأفقى لقبسة الصخرة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	7	))
18	سه قطساع رأسي في قيهسة الصخرة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	λ	))
	- قبة الصخرة - زخرفة من البرونز على احدى الروابط	٩	))
10	الخشبيسة (الشماليسة الغربيسة)		
	ــ قبة الصخرة ــ زخرفة من البرونز على احدى الدوابط	١.	>>
17	الخشبية بالمنطقة المثمنة في الجهة الجنوبية ٠٠٠ ٠٠٠		
	ا، حس قيبة الصحرة: الفسيفساء على احدى الدعامات الرئيسية	1	))
22	س المسجد الأموى بدمتف سا واجهسة رواق القبلة	1 4	))
22	ــ التخطيط الأفقى للمسجد الأموى بدمشق	14	))
48	_ المسجد الأموى بدمشق _ المئذنة الجنوبية الفربيلة	1 8	>>
	- خريطة لشرق الأردن وبها مواقع القصور الأموية	10	))
77	في البسادية ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ في البسادية		
۲٨	ــ المسقط الأفقى لقصير عمرا	17	<b>D</b> .
	- منظر قاعة الاستقبال وحنية العرش بقصير عمرا	١٧	. "
49	من الجهسة الخلفيسة ٠٠٠ ٠٠٠ من الجهسة		
٣.	_ دائرة القلك في قبية الغرفة الساخنة بقصير عمرا	۱۸	))
41	۔۔ صور داخل قصدیر عمرا ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰	19	}}
۳٥	السقط الأفقى لحمام الصرخ	۲.	"
A.	ا ــ قطاعات رأسية بحمام الصرخ	41	))
٣٨	المسقط الأفقى لقصر المشتى نوسم منسم	27	, 13
41	ا سر برج المدخل الأيسر بقصر المشتى المدخل الأيسر بقصر	24	"
ξ,	ــ واجهة قصر المشتى الى يبسار المدخل ٠٠٠ ٠٠٠		))
11	ب المسقط الأفقى لقصر الطوبة	40	))
	ا ــ قصر الطوبة ـ زخارف واشكال الغرف الداخليـة	77	"
24	المغطساة بأقبيه		

### رقم الصفحة

	كل ٢٧ ــ مسقط افقى يبين تخطيط مدينسة بغداد ايام الخليفة	<u> </u>
٤٨	المنصور، ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ المنصور،	
٤٩	٢٨ ــ مسقط يبين احد مداخل مدينــة ببغداد ٠٠٠ ٠٠٠	))
٥.	۲۹ ــ قطساع رأسي في احد مداخل مدينة بفسداد ٠٠٠ ٠٠٠	))
01	٣٠ ــ منظور لأحد مداخل مدينة بغداد ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	))
74.	٣١ ــ تخطيط قصر الأخيضر المبساسي بالعراق ٠٠٠ ٠٠٠	))
	٣٢ ـــ واجهة داخل قصر الأخيضر تشرف على فنــــاء الشهرف	))
78	الداخلي للقصر ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ الداخلي	
	٣٣ ــ احد اروقة مسجد قصر الأخيضر ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	))
٧٢.	٣٤ ــ المسقط الأفقى لخان عطشـان ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	))
	٣٥ ــ مسقط يبين تخطيط قصر الخليفة المعتصم بسامرا	))
٧٨	( الجوسق الخاقاتي ) ٠٠٠ ٠٠٠ الجوسق الخاقاتي	
	٣٦ ــ بعض الزخارف البارزة بمدخل قصر الخليفة المعتصم	))
79	بېسساهرا ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ م	
٨.	٣٧ ــ نقوش جمسية بقصر الخليفة بسامرا ٠٠٠ ٠٠٠	))
٨١	٣٨ ــ زخارف حائطية جصية بقصر الخليفة المعتصم بسامرا	))
٨٢	٣٩ ــ زخارف حائطية جصية بقصر الخليفة المعتصم بسامرا	))
1	. } ـ نخارف حائطية بفسم الحريم بقصر الخليفة المعتصم	))
አ۳	( الجوسق الخاقاتي ) بسامرا • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	١٤ ــ محراب قصر الخليفة المعتصم بسامرا ــ وزخارفه	<b>)</b> )
λŧ	الحائطية من الجص ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
•	٢٢ ــ باطن عتب احد الأبواب بقصر المعتصم بسلمرا ٠٠٠	))
	٣٦ ــ تخطيـط افقى لقصر بلكواره بالعراق ٠٠٠ ٠٠٠	))
	<ul> <li>۲۶ ــ منظور لقصر بلکوراه بالعراق ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰</li> </ul>	, <b>))</b>
	ه الصليبية بسسامرا ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	))
99	٢٦ ــ منارة الملوية بالمسجد الكبير بسالمرا	))
	٧٤ ــ فوق مئدنة الملوية بسامرا ــ تحت منظور من الجو	))
	لأطلال مسجد سيامرا مد دد دد دد	
1.8	٨٤ ــ المسجد الأقامي ببيت المقدس ــ الواجهة الرئيسية ٠٠٠	))
1.0	٩٤ ــ منبر المسجد الأقصى ببيت المقدس ٠٠٠ ٠٠٠	<b>))</b>
	٥٠ ــ محراب المسجد الأقصى ببيت المقدس ٠٠٠ ٠٠٠	))
. 1.4	<ul> <li>١٥ ــ حشوة خشبية بالمسجد الأقصى من العصر العباسي٠٠٠</li> </ul>	))

	م ٥٢ - أعمدة تحمل العقود الحاملة لسقف رواق القبلة بمسجد	۔۔۔کل
111	قرطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	٥٣ ــ المسجد الكبير بالقيروان ــ الواجهة الشمالية الغربية	))
1.1.9	<ul> <li>٤٥ ــ واجهة رواق القبلة للمسجد الكبير بالقيروان ٠٠٠ ٠٠٠</li> </ul>	))
17.	٥٥ ــ القبة التى تعلو المنطقة التى تتقدم محراب مسجد القيروان	))
171	من المن مد الكري الله من المناه مدر المنت عمل المنت ال	))
	٥٦ ــ المسجد الكبير بالفيروان منظر بيبن طريقة تركيب القبة	"
177	من الداخل ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ من الداخل	))
175	٥٧ ـــ المسجد الكبير بالقيروان ــ بائكات رواق القبلة ٠٠٠	
148	٥٨ ــ بلاطات من القائساني المحيط بمحراب جامج القيروان	))
170	٥٩ ــ منبر جامع القيروان وخلفه القصورة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	))
127	<ul> <li>۲۰ حشوة خشبية من منبر جامع القيروان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</li></ul>	))
177	١٦ ــ المسجد الكبير بالقيروان ــ منظور القبة فوق السطح	))
188	٦٢ ــ رباط سوسه ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	<b>))</b>
147	۲۳ ــ منظور لرباط سوسه ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰	))
	٦٢ ــ اعلى: مئذنة مسجد الزيتونة بتونس السفل: مئذنة	))
1 811	مسجـــد القيروان ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ مسجـــد	
189	٦٥ ــ المسقط الأفقى لصهريج الرملة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	))
10.	٦٦ ــ منظور يبين العقرد المكونة لصهريج الدملة ٠٠٠ ٠٠٠	))
104	٦٧ ــ احد مداخل قصر الحمراء بفرناطة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	))
108	١٨ - صحن السباع بقصر الحمراء بغرناطة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	))
	٦٩ ــ الأعمدة والعقود التي تشرف على صحن السباع بقصر	))
100	الحمراء الحمراء	
۵'	٧٠ ـ قصر الحمراء بغرناطة ـ منظر يبين المقرنصات المتدلا	))
107	من العقود والزخــارف على الحوائط الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
104	٧١٠ ــ احدى القاعات المؤدية الى صحن السباع بقصر الحمراء	))
101	٧٢ ــ احدى القاعات بقصر الحمراء بغرناطة ٠٠٠٠ ٠٠٠٠	))
101	٧٢ ــ احدى القاعات بقصر الحمراء بغرناطة ٠٠٠ ٠٠٠٠	))
	٧٣ _ قصر الحمراء بغرناطة _ منظر للبرج من داخل قاعة	))
109	السفراء السفراء	
17.	٧٤ ــ داخل القصر في اشبيليــة ٠٠٠ ٠٠٠ داخل	))
171	٧٥ ــ بائكة داخل أحد القصور المشرفة على ميدان بأشبيلية	))
- , ,	٧٦ ــ قصم المدحنين بأشبيطية ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	))

#### رقم الصفحة



مطابع مدكور واولاده ۴۰ شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة ۳۰ ۱۹۹۱۹

